

Przedmiar robót do prac elektrycznych KNR dobrac

Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena (BRUTTO) zł	Wartość (BRUTTO) zł
1	2	3	4	5	6	7
1. Zasilanie rozdzielnic TP						
1a		Montaż Kabel YKY 5x16 mm2	m	26		
1b		Montaż Rura arot DVK 50	m	26		
1c		Robocizna	-	-		
		RAZEM	-	-		
2. Dostarczenie rozdzielnic TP						
2a		Obudowa podtynkowa 4x24	szt	1		
2b		Wył. Główny NZM z cewką wybijakową	szt	1		
2c		Rozłącznik RBK	szt	1		
2d		Ochronniki przepięciowe B+C	szt	1		
2e		Wył. różnicowo- prądowy 40A/4P/30mA	szt	4		
2f		Wył. różnicowo- prądowy 25A/2P/30mA	szt	5		
2g		Rozłącznik bezpiecznikowy 3P	szt	1		
2h		Wył. nadmiarowo- prądowy B10/S301	szt	16		
2i		Wył. nadmiarowo- prądowy B16/S301	szt	17		
2j		Robocizna	-	-		
		RAZEM	-	-		
3. Instalacja przewodów i gniazd						
3a		Przewód YDY 3x2,5- instalacja gniazd zwykłych 230V	m	320		
3b		Przewód YDY 3x2,5- instalacja gniazd komputerowych	m	54		
3c		Przewód UTP. Kat 6 i kabel TV- instalacja niskoprądowa i TV	m	270		
3d		Puszki p/t	szt	77		
3e		Gniazda zwykłe 230V	szt	37		
3f		Gniazda komputerowe DATA	szt	10		
3g		Gniazda niskoprądowe	szt	28		
3h		Gniazda TV	szt	6		
3i		Robocizna	-	-		
		RAZEM	-	-		
4. Instalacja oświetlenia						
4a		Przewód YDY 3x1,5 - instalacja oświetlenia podstawowego	m	552		
4b		Przewód YDY 2x1,5- instalacja oświetlenia awaryjnego	m	275		
4c		Oprawy LED 4x18W	szt	23		
4d		Oprawy LED 2x36 W	szt	2		
4e		Oprawy LED z czujnikiem obecności i ruchu	szt	9		
4f		Oprawy typu Plafoniera	szt	14		
4g		Oprawy oświetlenia zewnętrznego IP44	szt	1		

4h	Wyłączniki jednobiegunowe p/t	szt	3		
4i	Wyłączniki świecznikowe p/t	szt	10		
4j	Robocizna	-	-		
	RAZEM	-	-		
5. Instalacja urządzeń odbiorczych					
5a	Przewód YDY 3x2,5	m	174		
5b	Robocizna	-	-		
	RAZEM	-	-		
6. Instalacja wyrównawcza					
6a	Bednarka FeZn 30x4	m	75		
6b	Złącza krzyżowe	szt	32		
6c	Robocizna	-	-		
	RAZEM	-	-		
7. Instalacja odgromowa					
7a	Drut odgromowy fi8	m	52		
7b	Złącza probiercze	szt	4		
7c	Złącza krzyżowe	szt	14		
7d	Złącza rynnowe	szt	11		
7e	Robocizna	-	-		
7f	Sprzęt	-	-		
	RAZEM	-	-		
8. Zasilanie Zestawu Gniazdowego ZG					
8a	Przewód YDY 5x4 mm ²	m	21		
8b	Zestaw Gniazdowy	szt	1		
8c	Robocizna	-	-		
8d	Montaż opraw awaryjnych	Szt.	22		
8e	Montaż piktogramów ewakuacyjnych	Szt.	12		
8f	Robocizna	-	-		
	RAZEM	-	-		

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie złotych: