

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OŚWIETLENIE DROGOWE działki o nr ew. 151/11			
1	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 63	m ³ m ³	 63.000	 63.000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 63	m ³ m ³	 63.000	 63.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 70 81	m m	 81.000	 81.000
5	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 394	m m	 394.000	 394.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKyX 3x25mm2-1kV w rowach kablowych ręcznie 234	m m	 234.000	 234.000
7	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
8	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70 + fundament B-60 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WR-2/1 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
10	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód YKSY 2x2,5mm2 7	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 7.000	 7.000
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 70W 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
12	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 7	odc. odc.	 7.000	 7.000
13	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000