

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OŚWIETLENIE DROGOWE UL.PIASTOWSKA			
1	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 121	m ³ m ³	121.000	
				RAZEM	121.000
3	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 121	m ³ m ³	121.000	
				RAZEM	121.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 70 37	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 756	m m	756.000	
				RAZEM	756.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli YAKyX 3x25mm2-1kV w rowach kablowych ręcznie 415	m m	415.000	
				RAZEM	415.000
7	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70 + fundament B-60 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WR-2/1 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewód YKSY 2x2,5mm2 8	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 70W 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 8	odc. odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000