

## PRZEDMIAR ROBÓT

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ  
W SŁOŃSKU  
Zagospodarowanie terenu: droga wewnętrzna, parkingi, chodniki

PRZEDMIAR ROBÓT					
L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	KOD roboty podstawowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
x	<b>D-01.00.00</b>	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>		
1	D-01.01.01a	BCD poz. D01.01.01.21	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych robotach ziemnych: $[251+68+37]/10000 = 0,04$ ha	ha	0,040
2	D-01.02.04	KNNR6 0802-0600	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 15 cm	m2	229,00
3	D-01.02.04	KNNR6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00
4	D-01.02.04	BCD poz. 37	Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikami jw. $50*0,060m2 = 3$ m3	m3	3,00
5	D-01.02.04	BCP 451 35.01.10 01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki jw. na odl. 1km: $229*0,15+50*0,15*0,30+3 = 40$ m3	m3	40,00
6	D-01.02.04	BCP 451 35.01.10 02	Dopłata za transport na dalsze 4 km	m3	40,00
x	<b>D-02.00.00</b>	x	<b>ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8</b>		x
7	D-02.01.01	KNNR1 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. II, z odwiezieniem samochodami samowyladowczymi na odl. 1km na odkład.  Grunt z kopania koryta - pod nawierzchnie:  droga i parkingi: $(251+68)*0,33$	m3	109,00
8	D-02.01.01	KNNR1 0208-0200	Dopłata za transport gruntu jw. na odkład, na dalsze 9 km przy przewozie po drogach utwardzonych	m3	109,00
x	<b>D-04.00.00</b>	x	<b>PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x
9	D-04.01.01	KNNR6 0101-0300	Kopanie koryta w gruncie kat. III mechanicznie, wraz z profilowaniem dna, głęb. kopania średnio 33 cm - pod nawierzchnię drogi, parkingów i placu przy bramie $[251+68] = 319$ m2	m2	319,00
10	D-04.01.01	KNNR6 0101-0100	Kopanie koryta w gruncie kat. III ręcznie, wraz z profilowaniem dna, głębokość kopania średnio 10 cm - pod naw. chodników: 37 m2	m2	37,00
11	D-04.04.02	KNNR6 0113-0200	Wykonanie warstwy podbudowy o grubości 20 cm pod nawierzchnię drogi, parkingów i placu przy bramie z kruszywa łamanego (tłuczni) stabilizowanego mechanicznie	m2	319,00
x	<b>D-05.00.00</b>	x	<b>NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x
12	D-10.03.01	KNNR6 0307-0500 analogia	Wykonanie nawierzchni na projektowanych miejscach postojowych i drodze wewn. z płyt ażurowych kwadratowych o wym. 40x40x8 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem, podsypka piaskowa, grub. warstwy 5 cm	m2	251,00
13	D-05.03.23a	KNNR6 0502-0400	Wykonanie nawierzchni na projektowanych miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej typu "Polbruk" grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	68,00
14	D-05.03.23a	KNNR6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni projektowanych chodników z betonowej kostki brukowej typu "Polbruk" <u>grub. 6 cm - szarej</u> , na podsypce piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	37,00
	<b>D-07.00.00</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU</b>		<b>Kod</b>
	<b>D-07.01.01</b>		<b>Oznakowanie poziome</b>	x	x
15	D-07.01.01	KNNR6 0705-0501	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - znak "P-24" miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej: $4*1,10 = 4,4$ m2	m2	4,4
	<b>D-07.02.01</b>		<b>Oznakowanie pionowe Kod CPV 45233290-8</b>	x	x
16	D-07.02.01	KNNR6 0702-0101	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ  
W SŁOŃSKU  
Zagospodarowanie terenu: droga wewnętrzna, parkingi, chodniki

17	D-07.02.01	KNNR6 0702-0700	Przymocowanie do gotowych słupków tarczy znaku typu tabliczka (T): "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" folia odbłaskowa III generacji	szt.	4,00
x	<b>D-08.00.00</b>	x	<b>ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0</b>	x	x
18	D-08.01.01b	KNNR6 0403-0401 anal.	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, z betonu C12/15	m	73,00
19	D-08.03.01	KNNR6 0404-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	15,00
20	D-08.03.01	KNNR6 0404-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,00