

PRZEDMIAR ROBÓT

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ
W SŁOŃSKU

Zjazd na działkę z drogi gminnej

PRZEDMIAR ROBÓT					
L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	KOD roboty podsta-wowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
x	D-02.00.00	x	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		x
1	D-02.01.01	KNNR1 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. II, z odwiezieniem samochodami samowyladowczymi na odl. 1km na odkład. Grunt z kopania koryta pod nawierzchnią zjazdu: 24*0,22 = 5,28 m ³	m3	8,00
2	D-02.01.01	KNNR1 0208-0200	Dopłata za transport gruntu jw. na odkład, na dalsze 9 km przy przewozie po drogach utwardzonych	m3	8,00
x	D-04.00.00	x	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x
3	D-04.01.01	KNNR6 0101-0300	Kopanie koryta w gruncie kat. III mechanicznie, wraz z profilowaniem dna, głęb. kopania średnio 33 cm - pod nawierzchnią zjazdu	m2	24,00
4	D-04.04.02	KNNR6 0113-0200	Wykonanie warstwy podbudowy o grubości 20 cm pod nawierzchnią pod nawierzchnią zjazdu jw. z kruszywa łamanego (tłucznią) stabilizowanego mechanicznie	m2	24,00
x	D-05.00.00	x	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x
5	D-05.03.23a	KNNR6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni na projektowanym zjeździe z drogi gminnej z betonowej kostki brukowej typu "Polbruk" grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	24,00
x	D-08.00.00	x	ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0	x	x
6	D-08.01.01b	KNNR6 0403-0401 anal.	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm - "na płask", na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, z betonu C12/15	m	10,00
7	D-08.01.01b	KNNR6 0403-0401 anal.	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wym. 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, z betonu C12/15	m	19,00