

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Plac zabaw w Lemierzycach wraz z wykonanie otwartej strefy aktywności</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0209-03	kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km	m <sup>3</sup>	136.500	
		35.0*13.00*0.3			
				RAZEM	136.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	35.0*13.0	m <sup>2</sup>	455.000	
				RAZEM	455.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	455	m <sup>2</sup>	455.000	
				RAZEM	455.000
<b>2</b>		<b>Osadzenie obrzeży trawnikowych</b>			
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	(29.0+6.0)*2+29.0+7.0	m	106.000	
				RAZEM	106.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	105.0	m	105.000	
				RAZEM	105.000
<b>3</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie teren otwartej strefy aktywności</b>			
6	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01	29*6.0+13.0*6	m <sup>2</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-01	252.0	m <sup>2</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.3	0218-02	252	m <sup>3</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000
9	Kalkulacja	Rozłożenie trawy z rolek	m <sup>2</sup>		
d.3	własna	252	m <sup>2</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000
10	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
d.3	0213-02	Krotność = 8	ha	0.025	
		252*0.0001		RAZEM	0.025
11	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	252	m <sup>2</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000
<b>4</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie teren placu zabaw</b>			
12	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0104-01	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.4	0106-01	200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim- analogia - ułożenie piasku drobnego 0-2 mm	m <sup>3</sup>		
d.4	0218-02	200	m <sup>3</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
15	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.4	0213-01	252*0.0001	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
16	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy- analogia - wykonanie nawierzchni z piasku	ha		
d.4	0213-02	Krotność = 13	ha	0.025	
		252*0.0001		RAZEM	0.025
17	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-02	252	m <sup>2</sup>	252.000	
				RAZEM	252.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Urządzeń strefa relaksu zakup i montaż</b>			
18	KNR 2-23 d.5 0305-01	Montaż ustawienie ławek parkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-23 d.5 0305-01	Montaż stolika do szachów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.5 0305-01	Montaż ustawienie koszy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.5 0305-01	Montaż ustawienie Tablicy inf.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6</b>		<b>Plac zabaw zakup i montaż urządzeń</b>			
22	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - wieża z dachem, podestem i zjeżdżalnią	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - bujak ,skuter	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - huśtawka wahadłowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - Karuzela integracyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - ścianka wspinaczkowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23 d.6 0305-01	Montaż - piramida linowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>7</b>		<b>Otwarta strefa aktywności zakup i montaż urządzeń</b>			
28	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż - urządzenie do wyciskania siedzące	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż - orbitek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż - wioślarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż -Twister	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż - biegacz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-23 d.7 0305-01	Montaż - wahadło	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>8</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
34	KNNR 2 d.8 1603-02 ana- log	Ogrodzenie drewniane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym wys. 1.2 m na słupkach - słupki montowane w gnieździe betonowym na kofie metalowej z możliwością wymiany 35.0*2+13.0*2	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
35	KNR 2-23 d.8 0402-04 ana- log	Furtka drewniana o wym. 100x1,20 cm - montaż dwóch furtek na placu zabaw	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
<b>9</b>		<b>Nasadzenia</b>			
36	kalkulacja	Nasadzenia zieleni zimo zielonej i innej	szt.		
d.9	własna	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000