

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu pod budowę CPV-45100000-8			
1	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0213-01	600.55	m ³	600.550	
				RAZEM	600.550
2	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0407-01	51.677	m ³	51.677	
				RAZEM	51.677
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II	m ³		
d.1	0221-01	548.9	m ³	548.900	
				RAZEM	548.900
2		Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych - Alejki spacerowe CPV 45233161-5			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0211-01	97.2	m ³	97.200	
				RAZEM	97.200
6	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.2	0101-02	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność 4	m ²		
d.2	0114-08	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
9	KNR 2-31	Warstwa dynamiczna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
10	KNR 2-31	Warstwa wierzchnia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność 3	m ²		
d.2	0202-06	486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-01	335.7	m	335.700	
				RAZEM	335.700
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	335.7	m	335.700	
				RAZEM	335.700
3		Naiwierzchnie z bruku drewnianego			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0211-01	40.75	m ³	40.750	
				RAZEM	40.750
16	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.3	0101-02	163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność 2	m ²		
d.3	0114-08	163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 d.3 0114-07	Nawierzchnia z bruku drewnianego o średnicy 8-10 grubości 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm obramowana palikami 163	m ² m ²	RAZEM 163.000	163.000
4		Nawierzchnia placu zabaw		RAZEM	163.000
20	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 146	m ² m ²	146.000 RAZEM	146.000
21	KNR 2-31 d.4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 2 146	m ² m ²	146.000 RAZEM	146.000
22	KNR 2-01 d.4 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 43.8	m ³ m ³	43.800 RAZEM	43.800
23	KNR 9-11 d.4 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 146	m ² m ²	146.000 RAZEM	146.000
24	KNR 2-31 d.4 0104-01	Analog Nawierzchnia z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność 3 146	m ² m ²	146.000 RAZEM	146.000
5		Roboty w zakresie kształtowania terenów rekreacyjnych CPV-45112720-8 - tereny zielone			
25	KNR 2-21 d.5 0331-04	Sadzenie krzewów zimozielonych 30	szt. szt.	30.000 RAZEM	30.000
26	KNR 2-21 d.5 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 1540	m ² m ²	1540.000 RAZEM	1540.000
27	KNR 2-21 d.5 0410-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 98	m ² m ²	98.000 RAZEM	98.000
6		Elementy zagospodarowania terenu			
28	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż altany drewnianej o pow. do 25 m ² 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
29	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż zestawu zabawowego 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
30	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż huśtawki podwójna wahadłowa 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
31	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż bujaka sprężynowy 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000
32	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż piskownicy 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
33	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
34	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż ławostoły zadaszone 6	szt. szt.	6.000 RAZEM	6.000
35	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż ławek 8	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000
36	KNR 2-23 d.6 0505-1	Zakup i montaż Koszy na śmieci 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.6	KNR 2-23 0505-1	Zakup i montaż stjaków na rowery 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
38 d.6	KNR 2-23 0505-1	Zakup i montaż ogrodzenia wg.PB odł. 210mb o roście słópków do 200m 210	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
39 d.6	KNR 2-21 0401-04	Rościeleniem warstwy kory o dł. 210,00 m i szer. 0,5 m = 110m2 110	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
7		Koszty niekwalifikowalne			
40 d.7	KNR 2-21 0413-08	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 36 szt./m2 68	m ² m ²	 68.000	
				RAZEM	68.000
8		Koszty ogólne			
41 d.8	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - z wykonaniem mapy powykonawczej 0.20	ha ha	 0.200	
				RAZEM	0.200