

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia z tłucznia			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem mapy powykonawczej 0.452	km km	 0.452	 0.452
				RAZEM	0.452
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1582	m ² m ²	 1582.000	 1582.000
				RAZEM	1582.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 3 4746	m ² m ²	 4746.000	 4746.000
				RAZEM	4746.000
4	KNR 2-01 d.1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z rozplantowaniem 553.7	m ³ m ³	 553.700	 553.700
				RAZEM	553.700
5	KNR 2-31 d.1 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1582	m ² m ²	 1582.000	 1582.000
				RAZEM	1582.000
6	KNR 2-31 d.1 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1582	m ² m ²	 1582.000	 1582.000
				RAZEM	1582.000
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1582	m ² m ²	 1582.000	 1582.000
				RAZEM	1582.000
8	KNR 2-31 d.1 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 226	m ² m ²	 226.000	 226.000
				RAZEM	226.000
2		Zjazd			
9	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 56	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
10	KNR 2-01 d.2 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z rozplantowaniem 11.2	m ³ m ³	 11.200	 11.200
				RAZEM	11.200
11	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i nmajzdowe o wymiarach 15x30 , 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 37	m m	 37.000	 37.000
				RAZEM	37.000
12	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 56	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
13	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 56	m ² m ²	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
3		Oferta wariantowa			
14	kalkulacja d.3 własna	Wykonanie nawierzchni drogi w technologii innej niz opisano wyżej 1638	m ² m ²	 1638.000	 1638.000
				RAZEM	1638.000