

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Przebudowa nawierzchni ul. Prostej odcinek 0+00 km do 0+117,62 km			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-04	Krotność = 3 77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²		
d.1	0804-07	606	m ²	606.000	
				RAZEM	606.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	606	m ²	606.000	
				RAZEM	606.000
5	KNKRB 1	Załadunek ziemi i gruzu	m ³		
d.1	0214-06	216.72	m ³	216.720	
				RAZEM	216.720
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (77x0,06 +606x0,20 +606x0,15) we wskazane miejsce przez inwestora wraz z rozplantowaniem	m ³		
d.1	0108-11	216.72	m ³	216.720	
				RAZEM	216.720
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 3 216.72	m ³	216.720	
				RAZEM	216.720
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	606	m ²	606.000	
				RAZEM	606.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 606	m ²	606.000	
				RAZEM	606.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka brukowa betonowa z możliwością odwodnienia powierzchniowego z otworami wypełnionymi kruszywem o frakcji fi 1 do fi 5 mm	m ²		
d.1	0511-03	606	m ²	606.000	
				RAZEM	606.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.1	1406-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 4	Wymiana zasów typu "E" kielichowe z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
d.1	1110-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem mapy powykonawczej	km		
d.1	0113-03	0.120	km	0.120	
				RAZEM	0.120