

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7	Przebudowa nawierzchni ul. Bocznej w Lemierzycach			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-01	577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4 577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
3	KNKRB 1	Załadunek gruntu	m ³		
d.1	0214-06	231	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III we wskazane miejsce przez inwestora wraz z rozplantowaniem	m ³		
d.1	0108-06	231	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 3 231	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	577.50	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-04	Krotność = 5 577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 10 577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka brukowa betonowa z możliwością odwodnienia powierzchniowego z otworami wypełnionymi kruszywem o frakcji fi 1 do fi 5 mm	m ²		
d.1	0511-03	577.5	m ²	577.500	
				RAZEM	577.500
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	212	m	212.000	
				RAZEM	212.000
12	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem mapy powykonawczej	km		
d.1	0113-03	0.105	km	0.105	
				RAZEM	0.105