

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Przebudowa nawierzchni ul. Srodmiejskiej w Lemierzycach			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	1373.43	m ²	1373.430	
				RAZEM	1373.430
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4 1373.43	m ²	1373.430	
				RAZEM	1373.430
3	KNKRB 1	Załadunek gruntu	m ³		
d.1	0214-06	549.2	m ³	549.200	
				RAZEM	549.200
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III we wskazane miejsce przez inwestora wraz z rozplantowaniem	m ³		
d.1	0108-06	549.2	m ³	549.200	
				RAZEM	549.200
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 3 549.2	m ³	549.200	
				RAZEM	549.200
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1373.43	m ²	1373.430	
				RAZEM	1373.430
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 1373.43	m ²	1373.430	
				RAZEM	1373.430
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka brukowa betonowa z możliwością odwodnienia powierzchniowego z otworami wypełnionymi kruszywem o frakcji fi 1 do fi 5 mm	m ²		
d.1	0511-03	1373.43	m ²	1373.430	
				RAZEM	1373.430
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
10	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z wykonaniem mapy powykonawczej	km		
d.1	0113-03	0.157	km	0.157	
				RAZEM	0.157