

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>PARTER - SALA ŚLUBÓW</b>				
<b>1.1</b>		<b>Prace demontażowe i zabezpieczające</b>				
1	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	21,794		
2	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą	m <sup>2</sup>	55,800		
3	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	55,800		
4	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	115,584		
5	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>	55,800		
6	ST 00 + d.1.1 ST 01	Zerwanie luźnych fragmentów wylewki samopoziomującej	m <sup>2</sup>	11,160		
7	ST 00 + d.1.1 ST 01	Rozbiórka pilastrów z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,323		
8	ST 00 + d.1.1 ST 01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.	4,000		
9	ST 00 + d.1.1 ST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	2,699		
10	ST 00 + d.1.1 ST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km, wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	2,699		
Razem dział: Prace demontażowe i zabezpieczające						
<b>1.2</b>		<b>Prace budowlane</b>				
11	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	50,000		
12	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.	2,000		
13	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/ Zpodłoże z cegły	wyp.	8,000		
14	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na żyrandol podłoże z cegły	wyp.	4,000		
15	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na listwę LED podłoże z cegły	wyp.	6,000		
16	ST 00 + d.1.2 ST 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	50,000		
17	ST 00 + d.1.2 ST 02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	50,000		
18	ST 00 + d.1.2 ST 02	Oprawy oświetleniowe - żyrandol wielopunktowy (ze źródłami światła)	kpl.	4,000		
19	ST 00 + d.1.2 ST 02	Taśma oświetleniowa LED Zestaw LED zawiera: taśmę led złączki do łączenia taśm masę do maskowania połączeń między listwami	m	38,300		
20	ST 00 + d.1.2 ST 02	Montaż zasilaczy do taśmy LED	szt.	4,000		
21	ST 00 + d.1.2 ST 02	Montaż i podświetlenie godła	kpl.	1,000		
22	ST 00 + d.1.2 ST 01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	115,584		
23	ST 00 + d.1.2 ST 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	115,584		
24	ST 00 + d.1.2 ST 01	Okładziny z płyt płyt ognioochronnych krzemianowo - wapniowych gr. 8mm, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) pojedyncze na sufitach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	55,800		
25	ST 00 + d.1.2 ST 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	55,800		
26	ST 00 + d.1.2 ST 01	Montaż listwy sufitowej FE12 13x13x200cm	m	42,080		
27	ST 00 + d.1.2 ST 01	Montaż listwy oświetleniowej LO 20A 8x8x200cm	m	38,300		
28	ST 00 + d.1.2 ST 01	Montaż listwy ściennej LNG-16 7,6x2,5x240 cm	m	24,670		
29	ST 00 + d.1.2 ST 01	Montaż listwy ściennej LNG-15 6,2x2,5x240 cm	m	119,920		
30	ST 00 + d.1.2 ST 01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - farba ceramiczna matowa	m <sup>2</sup>	115,584		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
31	ST 00 + d.1.2 ST 01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - farba akrylowa	m <sup>2</sup>	55,800		
32	ST 00 + d.1.2 ST 01	Wykonanie drewnianej obudowy ościeża otworu wewnątrz pomieszczenia - obudowa z drewna dębowego wybarwiona w kolorze posadzki, wykonana na grubość ściany, opaska szer. ok. 8cm obustronna, w górnej partii gzyms profilowany wys. ok 18cm, wewnętrzne płyciny profilowane, jak przy istniejących ościeżnicach drzwiowych.	kpl.	1,000		
33	ST 00 + d.1.2 ST 01	Renowacja istniejących drzwi o płycinach profilowanych, łączenie z ościeżnicami – drzwi sosnowe, lakierowane, naturalna barwa sosny – usunięcie warstw lakieru, wykonanie gzymsu wieńczącego nad drzwiami wys.ok.18 cm – profil gzymsu jak nad otworem opisanym powyżej, podcięcie skrzydeł drzwiowych z dostosowaniem do poziomu ułożenia podłogi. Dokonać scalenia kolorystycznego stolarki drzwiowej z montowanym parkietem poprzez pomalowanie bejcolakerem. Podcięcie skrzydeł drzwiowych z dostosowaniem do poziomu. Zwieńczenie drzwi.	kpl.	2,000		
34	ST 00 + d.1.2 ST 01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod parkiet - szpachlowanie nierówności	m <sup>2</sup>	11,160		
35	ST 00 + d.1.2 ST 01	Ułożenie płyty OSB gr.12mm	m <sup>2</sup>	55,800		
36	ST 00 + d.1.2 ST 01	Montaż drewnianego dębowego parkietu – wzór jodła francuska – wymiary deski 14 mm x 140mm x 650mm, wykonanie listwy progowej w otworze drzwiowym (listwa dębowa), lakierowanie podłogi	m <sup>2</sup>	55,800		
37	ST 00 + d.1.2 ST 01	Listwy przyścienne drewniane dębowe wys. 14cm gr. 22-25mm	m	34,500		
38	ST 00 + d.1.2 ST 01	Grzejniki stalowe dwupłytowe - ponowny montaż	szt.	4,000		
39	ST 00 + d.1.2 ST 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	4,000		
Razem dział: Prace budowlane						
Razem dział: PARTER - SALA ŚLUBÓW						
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO</b>				
<b>2.1</b>		<b>Prace demontażowe i zabezpieczające</b>				
40	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>	30,339		
41	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą	m <sup>2</sup>	60,900		
42	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	60,900		
43	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	156,034		
44	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>	60,900		
45	ST 00 + d.2.1 ST 01	Zerwanie luźnych fragmentów wylewki samopoziomującej	m <sup>2</sup>	12,180		
46	ST 00 + d.2.1 ST 01	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,900		
47	ST 00 + d.2.1 ST 01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.	4,000		
48	ST 00 + d.2.1 ST 01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	3,783		
49	ST 00 + d.2.1 ST 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km, wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	3,783		
Razem dział: Prace demontażowe i zabezpieczające						
<b>2.2</b>		<b>Prace budowlane</b>				
50	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	100,000		
51	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.	3,000		
52	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/ Zpodłoże z cegły	wyp.	18,000		
53	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na lampę wiszącą typ A	wyp.	3,000		
54	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na plafon LED	wyp.	2,000		
55	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na lampę wiszącą typ B	wyp.	1,000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
56	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na lampę wiszącą typ C	wyp.	2,000		
57	ST 00 + d.2.2 ST 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	100,000		
58	ST 00 + d.2.2 ST 02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	100,000		
59	ST 00 + d.2.2 ST 02	Oprawy oświetleniowe - lampa wisząca typ A (ze źródłem światła)	kpl.	3,000		
60	ST 00 + d.2.2 ST 02	Oprawy oświetleniowe - plafon LED (ze źródłem światła)	kpl.	2,000		
61	ST 00 + d.2.2 ST 02	Oprawy oświetleniowe - lampa wisząca typ B (ze źródłem światła)	kpl.	1,000		
62	ST 00 + d.2.2 ST 02	Oprawy oświetleniowe - lampa wisząca typ C (ze źródłem światła)	kpl.	2,000		
63	ST 00 + d.2.2 ST 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - częściowe przemurowanie otworów drzwiowych do szerokości około 100-105 cm	m <sup>3</sup>	0,154		
64	ST 00 + d.2.2 ST 01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami,	m	21,800		
65	ST 00 + d.2.2 ST 02	Taśma oświetleniowa LED Zestaw LED zawiera: taśmę led złączki do łączenia taśm masę do maskowania połączeń między listwami	m	5,560		
66	ST 00 + d.2.2 ST 01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>	156,034		
67	ST 00 + d.2.2 ST 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	156,034		
68	ST 00 + d.2.2 ST 01	Okładziny z płyt płyt ognioochronnych krzemianowo - wapniowych gr. 8mm, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) pojedyncze na sufitach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup>	60,900		
69	ST 00 + d.2.2 ST 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	60,900		
70	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż listwy maskującej karnisz LKO2 12x17	m	12,180		
71	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż listwy sufitowej LP2 12x12 x200 cm	m	43,400		
72	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż listwy oświetleniowej LO 20A 8x8x200cm	m	5,560		
73	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż listwy ściennej LNG-16 7,6x2,5x240 cm	m	28,230		
74	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż listwy ściennej LNG-15 6,2x2,5x240 cm	m	34,160		
75	ST 00 + d.2.2 ST 01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - farba akrylowa	m <sup>2</sup>	90,075		
76	ST 00 + d.2.2 ST 01	Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem - farba ceramiczna matowa	m <sup>2</sup>	103,559		
77	ST 00 + d.2.2 ST 01	Tapetowanie ścian	m <sup>2</sup>	68,083		
78	ST 00 + d.2.2 ST 01	Wykonanie drzwi akustycznych min. 32db pomiędzy pomieszczeniami sekretariatu a gabinetami - drzwi o dębowych płycinach w formie profilowanych kaset z wypełnieniem panelami akustycznymi , ościeżnice dębowe , drzwi lakierowane w kolorystyce parkietu uszczelki obwodowe	kpl.	2,000		
79	ST 00 + d.2.2 ST 01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod parkiet - szpachlowanie nierówności	m <sup>2</sup>	12,180		
80	ST 00 + d.2.2 ST 01	Ułożenie płyty OSB gr.12mm	m <sup>2</sup>	60,900		
81	ST 00 + d.2.2 ST 01	Montaż drewnianego dębowego parkietu – wzór jodła klasyczna – wymiary deski 14 mm x 140mm x 650mm, wykonanie listwy progowej w otworze drzwiowym (listwa dębowa), lakierowanie podłogi	m <sup>2</sup>	60,900		
82	ST 00 + d.2.2 ST 01	Listwy przyściennie drewniane dębowe wys. 14cm gr. 22-25mm	m	51,260		
83	ST 00 + d.2.2 ST 01	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - ponowny montaż	szt.	4,000		
84	ST 00 + d.2.2 ST 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	4,000		
Razem dział: Prace budowlane						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: I PIĘTRO						
<b>3</b>		<b>KOSZTY DOKUMENTACJI</b>				
85 d.3		Koszt dokumentacji na badania kolorystyki pierwotnych wymalowań ścian w pomieszczeniach urzędu	kpl.	1,000		
Razem dział: KOSZTY DOKUMENTACJI						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: