

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze i renowacyjne</b>			
1	KNNR-W 3 d.1 1208-01	Mycie elewacji metodą chemiczną przy użyciu pary wodnej	m <sup>2</sup>		
		668.14	m <sup>2</sup>	668.140	
				RAZEM	668.140
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/13-b analogia	Dezynfekcja powierzchni roztworem biocydu - 2% Biotine R lub inny podobny	dm <sup>2</sup>		
		20*100	dm <sup>2</sup>	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR 19-01 d.1 0832-04 analogia	Zabezpieczenie elementów poddanych dezynfekcji folią	m <sup>2</sup>		
		poz.2/100	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
4	TZKNCB IV - d.1 544	Ręczne rozebranie wtórnych przemurowań i uszkodzeń muru z cegły.	m <sup>3</sup>		
		10*0.25	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR 19-01 d.1 0828-02	Wykucie wtórnych spoin na murach z cegły zabytkowej	m <sup>2</sup>		
		535	m <sup>2</sup>	535.000	
				RAZEM	535.000
6	TZKNCB IV - d.1 568	Ręczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/15-b analogia	Oczyszczenie nawarstwień ze zdemontowanych stopni	dm <sup>2</sup>		
		6*0.7*100+1.2*0.15*6*100	dm <sup>2</sup>	528.000	
				RAZEM	528.000
8	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/14-a analogia	Usunięcie organicznych przebarwień kamienia przy pomocy pulpy celulozowej i roztworu na bazie podchlorynu wapnia	dm <sup>2</sup>		
		6*0.7*100+1.2*0.15*6*100	dm <sup>2</sup>	528.000	
				RAZEM	528.000
9	TZKNC N-K/ d.1 VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm <sup>2</sup>		
		7*100	dm <sup>2</sup>	700.000	
				RAZEM	700.000
10	KNR 7-12 d.1 0114-01 analogia	Czyszczenie strumieniowo ściernie	m <sup>2</sup>		
		668.14	m <sup>2</sup>	668.140	
				RAZEM	668.140
11	KNR 19-01 d.1 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
		535	m <sup>2</sup>	535.000	
				RAZEM	535.000
12	KNR AT-08 d.1 0109-06 analogia	Czyszczenie powierzchni muru parą wodną wspomaganą roztworem HF	m <sup>2</sup>		
		668.14	m <sup>2</sup>	668.140	
				RAZEM	668.140
13	KNR 19-01 d.1 0310-10	Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym	m <sup>3</sup>		
		10*0.25	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 0-39 d.1 0117-02 analogia	Izolacja Aquafin 2k	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
15	TZKNCB d.1 XVIIm 0110-03 analogia	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekr.elem.do 0.06 m2	m		
		6*1.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
16	TZKNCB IV - d.1 114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu	msc		
		67*4	msc	268.000	
				RAZEM	268.000
17	TZKNC N-K/ d.1 VI 5/3-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		300	szt.	300.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	TZKNC N-K/ d.1 VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów mineralnych zakładamy 2dm3 na 1m2 lica muru	dm <sup>2</sup>	RAZEM	300.000
		45	dm <sup>2</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
19	KNR 19-01 d.1 0827-02	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej	m <sup>2</sup>		
		540	m <sup>2</sup>	540.000	
				RAZEM	540.000
20	KNR 19-01 d.1 0803-05 analogia	Uzupełnienie ubytków tynku blend	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR-W 3 d.1 1202-02	Scalenie kolorystyczne - elementy ceglane	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
<b>2</b>		<b>Rusztowanie i instalacja odgromowa rusztowania</b>			
22	KNR-W 2-02 d.2 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		560	m <sup>2</sup>	560.000	
				RAZEM	560.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		540	m <sup>2</sup>	540.000	
				RAZEM	540.000
<b>3</b>		<b>Obróbki blacharskie rynny i rury spistowe , opierzenia</b>			
24	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
25	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 19-01 d.3 0535-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
27	KNR 19-01 d.3 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		115*0.35	m <sup>2</sup>	40.250	
				RAZEM	40.250
29	KNR 19-01 d.3 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m <sup>2</sup>		
		115*0.35	m <sup>2</sup>	40.250	
				RAZEM	40.250
<b>4</b>		<b>Badania i wykonanie dokumentacji z badań</b>			
30	TZKNC N-K/ d.4 VI 6/2-c	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	TZKNC N-K/ d.4 VI 6/7-c	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNC N-K/ d.4 VI 6/2-c analogia	Wykonanie badań w obrębie pierwotnej inskrypcji	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>Koszt niekwalifikowalny - przbudowa wejścia do budynku - SCHODÓW</b>			
33	KNR-W 4-01 d.5 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - czapy betonowej do ponownego zamontowania	m <sup>3</sup>		
		0.02	m <sup>3</sup>	0.020	
				RAZEM	0.020
34	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - FILAR ROZBIÓRKI DOKONAĆ TAK ABY ODZYSKAĆ CEGŁĘ	m <sup>3</sup>		
		0.72	m <sup>3</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - MURKU ANALOG JW. 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
36	KNR 4-01 d.5 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 2	szt.prz ec. szt.prz ec.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-01 d.5 1401-02	Rozbiórka STOPNI SCHODOWY Z kamienia - GRANIT WRAZ Z WY-CZYSZCZENIEM DO PONOWNEGO MONTAŻU 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
38	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm KONSTRUKCJI SCHODÓW 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-02 d.5 0205-01	ANALOG Płyta fundamentowa betonowa pod stonie kamienne 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-02 d.5 0124-14	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cementowej 2 1/2x2 1/2 cegły 2.85	m m	2.850	
				RAZEM	2.850
41	KNR-W 2-02 d.5 0103-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 cegieł 0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.400	
				RAZEM	0.400
42	kalkulacja d.5 własna	UŁOŻENIE STOPNI KAMIENNYCH GRANITOWYCH NA GOTOWYM FUNDAMENCIE BETONOWYM SZT. 6 O WYM. 0,30 X 0,20 X 2,10M 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
43	kalkulacja d.5 własna	UŁOŻENIE CZAPY BETONOWEJ NA FILARZE 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02 d.5 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach ZE STALI NIERDZEWNEJ 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-02 d.5 1207-03	Balustrada na murku osadzona i zabetonowana w murku o masie do 14 kg WYKONANA NA WÓR ISTNIEJACEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.15	m m	1.150	
				RAZEM	1.150
46	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500