

PRZEDMIAR INWESTORSKI 904-66-001

Budowa: Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 Obiekt: Budynek Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Razniej” w Skwierzynie
 Rodzaj robót: Przebudowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Razniej” w Skwierzynie
 Lokalizacja: dz. nr 84 obr. Skwierzyna
 ul. Przemysłowa 42A, 66-440 Skwierzyna

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 66-440 Skwierzyna, ul. Przemysłowa 42

PRZEDMIAR 904-66-001

Strona 1

02-08-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokiennika wewnętrznego	metr	1,600
1	20	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokiennika zewnętrznego	metr	1,600
1	30	KNR 401-03-54-08-00	Wykucie z muru okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,505
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okno PCV 150/167	1,50*1,67*1		2,505
1	40	KNR B002-06-07-01-00	Rozebranie rzyklejenych płyt styropianowych do powierzchni ścian w miejscu rozbiórki ściany	m ²	1,672
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Otwór dla drzwi	1,52*1,10		1,672
1	50	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu	m ²	0,702
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Otwór dla drzwi	1,52*1,10*0,42		0,702
1	60	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,869
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Gruz	0,702		0,702
	2	Styropian	1,672*0,10		0,167
1	70	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (+12km)	m ³	0,869
1	80	Kalkulacja indywidualna	Koszty składowania odpadów budowlanych na wysypisku	m ³	0,869
2	Montaż nowych drzwi wejściowych do pracowni komputerowej				
2	10	Kalkulacja własna	Wykonanie progu betonowego wraz z wykonaniem izolacji cieplnej w strwie wejściowej	kmpł	1,000
2	20	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi wejściowe z tworzyw sztucznych z naświetlem wg PT	m ²	3,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi 2-skrzydłowe 150/260	1,50*2,60		3,900
2	30	KNR 202-20-27-01-00	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na kleju gipsowym - ościeża otworu drzwiowego	m ²	1,675
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ościeża otworu drzwi	(2,60+1,50+2,60)*0,25		1,675
2	40	KNR 202-20-19-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ościeżach do 20 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²	1,675
2	50	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	1,675
2	60	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zadaszenia z pływoglanu	kmpł	1,000
2	70	KNR 518-12-05-01-00	Wypust (YDYp) dla oprawy zew LED z czujnikiem ruchu	szt	1,000
2	80	KNR 518-15-02-03-00	Montaż oprawy zew LED z czujnikiem ruchu	szt	1,000
2	90	KNR 518-12-05-04-00	Wypust (YDYp) dla wew kurtyny powietrznej 2,5 kW	szt	1,000
2	100	KNR 518-15-02-03-00	Montaż wew kurtyny powietrznej 2,5 kW	szt	1,000