

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			Zagospodarowanie terenu przed wejściem do pracowni komputerowej		
3	10	KNR 231-01-01-07-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m <sup>2</sup>	6,650
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Dojście		<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*1,90
					6,650
3	20	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m <sup>2</sup>	6,650
3	30	KNR 231-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	6,650
3	40	KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm (+7cm)	m <sup>2</sup>	6,650
3	50	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm z wyprofilowaniem zagłębienia na wycieraczkę wraz z odpływem wody opadowej	m <sup>2</sup>	6,650
3	60	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (+12cm)	m <sup>2</sup>	6,650
3	70	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej	metr	4,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeże 30/8		<i>Obliczenie ilości</i> 1,90+1,80+0,50
					4,200
3	80	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	5,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Nawierzchnia		<i>Obliczenie ilości</i> 6,650-1,80*0,45
					5,840
3	90	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej 130/80	kmpl	1,000