

**Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza do składania ofert na
wykonanie utwardzenia powierzchni kostką brukarską
przy siedzibie muzeum w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 1**

Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia: ok. 150 m²

Łączna długość obrzeży: ok. 50 mb

Zakres prac

Przygotowanie gruntu:

Niwelacja terenu, korytowanie, wywóz nadmiaru materiału, zagęszczenie gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa (betonu kruszonego, żwiru, tłucznia, gysu) o granulacji do 35 mm, grubość warstwy ok. 20 cm, podsypka piaskowa 4 cm.

Montaż obrzeży:

Obrzeże betonowe koloru szarego 6 x 25 x 100 cm – na ławie betonowej z oporem.

Ułożenie kostki:

Ułożenie kostki brukowej typu Euro 10 x 20 x 6cm ze spadem ok. 2,5 %, cięcie wynikające z ukształtowania powierzchni, zawibrowanie powierzchni mechaniczną zagęszczarką, zasypianie fug piaskiem.

Termin wykonania prac

Czas realizacji: do 14 dni roboczych (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych)

Ostatecznym terminem zakończenia prac jest 30.03.2018 r.

Gwarancja:

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Oferta

Prosimy o podanie **łącznie ceny brutto** obejmującej wszelkie koszty (transport, materiał, robocizna) oraz **stawek jednostkowych brutto** na:

Ułożenie kostki: zł/m²

Cięcie kostki: zł/mb

Montaż obrzeży: zł/mb

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie pomiarów powykonawczych według stawek jednostkowych zawartych w ofercie.

Oferty pisemne przesłane pocztą lub dostarczone osobiście do biura MTK, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, przyjmujemy **do dnia 19.01.2018 r.** Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert. Oferta musi zawierać ponadto dane zgłaszającego (wraz z adresem i nr telefonu), datę sporządzenia oferty oraz podpis.

W razie zapytań prosimy o kontakt. Tel. 607 770 233 Wizja lokalna możliwa po uzgodnieniu terminu.

Zastrzega się prawo do unieważnienia procedury zamówienia bez podania przyczyn.

Kostrzyn nad Odrą, 08.01.2018 r.

DYREKTOR
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

mgr Ryszard Skalba