

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
I	45260000- 7 CPV	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne BUDYNEK MUZEUM W MIĘDZYRZECZU - REMONT DACHU BUDYNKU BRAMOWEGO				
I.I		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - dach				
I.I.I	TZKNBKcz. VI 1101-1330	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiołki pojedynczej	m2	259,800		
I.1.2	KNR 4-01 0430-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołączenia dachu, odstęp lat 16 cm	m2	259,800		
I.1.3	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	39,000		
I.1.4	KNR4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	14,400		
I.1.5	KNR4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,000		
I.1.6	KNR4-01 0413-0200	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie na poziomie jętki.	m	8,000		
I.1.7	KNR-1 0-21 4007-0102	Ślepa podłoga z desek iglastych obrzynanych, wymiarowych o szerokości 15-20 cm i grubości 25 mm, klasy II	m2	35,000		
I.1.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyłazu strychowego 100-120*80 cm z drabiną	kpl.	1,000		
I.1.9	KNR-W 4-01 0417-0100	Jednostronne nabicie krawędziaków 7*5 cm na krokwie	m	256,000		
I.I.IO	KNR-W 2-02 1016-0700	Demontaż wyłazów dachowych	szt.	3,000		
I.1.11	KNR 2-02 0410-0200	Ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 60 x 50 mm o rozstawie łąt do 16 cm (pod pokrycie w łuskę)	m2	259,800		
I.1.12	KNR-1 0-15 0517-0100	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	259,800		
I.1.13	KNR-1 0-15 0517-0300	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiołką "w łuskę" z otworami z przymocowaniem wkrętami do łąt	m2	259,800		
I.1.14	KNR-K05 0210-0100	Montaż dachówki wentylacyjnej	szt.	12,000		
I.1.15	KNR-K05 0210-0100	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	1,000		
I.1.16	KNR-10-15 0517-0400	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną z otworami z zamontowaniem listwy wentylacyjnej	m	40,900		
I.1.17	KNR-K 05 0204-0100	Montaż siatki przeciw owadom i insektom w okapie połaci dachowej	m	39,200		
I.1.18	KNR4-01 0617-0100	Zabezpieczenie odkrytych odcinków krokwi środkami przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi	m2	12,800		
I.1.19	TZKNBK cz. XXIII 0205-0112	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm	m2	12,000		
I.1.20	TZKNBKcz. XXIII 0103-0103	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o średnicy 18 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m	40,000		
I.1.21	TZKNBKcz. XXIII 0104-0102	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej 0,6	m	13,600		
I.1.22	KNR-W 2-02 1016-0700	Wyłazy dachowe o wym. 45x55 cm CR.EATON DOMINO lub podobne	szt.	2,000		

Wzór ofer

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1.23	KNR 2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt grub. 16 cm układanych na sucho - skosy	m2	189,000		
1.1.24	KNR2-02 0616-0100	Membrana paroszczelna połączeni dachowej	m2	259,800		
1.2		Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe lukarny				
1.2.1	TZKNiKcz. V 1001-2320	Rozebranie zwieńczenia lukarny z desek	m2	3,200		
1.2.2	TZKNBKcz. V 1001-2330	Rozebranie deskowania ścian bocznych lukarn	m2	13,800		
1.2.3	KIV	Renowacja, oczyszczenie opalaniem i malowanie okien skrzynkowych, ościeżnica i 4 skrzydła o powierzchni 0,75 m2	szt.	2,000		
1.2.4	KIV	Renowacja, oczyszczenie opalaniem i malowanie okien skrzynkowych, ościeżnica i 4 skrzydła o powierzchni 0,90 m2	szt.	2,000		
1.2.5	TZKNBK cz. V 0201-0360	Wymiana słupków (1 m - robocizna)	m	15,000		
1.2.6	TZKNBK cz. V 0201-0361	Wymiana słupków (1 m3 - materiały)	m3	0,480		
1.2.7	TZKNBKcz. V 0201-0330	Wymiana krokwi (1 m - robocizna)	m	20,200		
1.2.8	TZKNBKcz. V 0201-0331	Wymiana krokwi lub jątki (1 m3 - materiały)	m3	0,260		
1.2.9	KIV	Oczyszczenie opalarką, przeszlifowanie i pomalowanie podokienników drewnianych dl. do 1 m i różnej głębokości	m2	2,470		
1.2.10	KNR-1 0-21 4004-0101	Ściany z desek - ściany boczne i frontowe lukarn	m2	13,800		
1.2.11	KNR2-02 0616-0400	Izolacje pionowe z folii poletylenowej Krotność=2	m2	4,800		
1.2.12	KNR2-02 0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralnej z płyt grub. 15 cm układanych na sucho.	m2	4,800		
1.2.13	KNR-1 0-23 2612-0800	Obróbka połączenia ścian lukarn z połączeni dachu	m	7,200		
1.2.14	TZKNBK cz. XX 0115-0204	Wykonanie elementów ozdobnych z desek (ślimaki+ listwy boczne)	m2	13,800		
1.2.15	TZKNBK cz. XX 0243-0503	Zamontowanie elementów j.w.	m2	13,800		
1.2.16	N.Z. 2-02U 0003-0300	Trzykrotne malowanie elementów drewnianych drewnochronem	m2	13,800		
1.3		Roboty murowe				
1.3.1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na gzymsach	m2	27,780		
1.3.2	KNR 4-01 0315-0400	Uzupełnienie gzymsów z cegieł	m3	1,140		
1.3.3	KNR-W 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III (wapn. suchogasz.) na gzymsach	m2	27,780		
1.4		Wymiana instalacji odgromowej				
1.4.1	KNR5-08 0604-0500	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	44,100		
1.4.2	KNR 5,08 0607-0300	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie, pręt o średnicy do 10 mm	m	14,000		
1.4.3	KNR 5-08 0618-0100	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych	szt.	12,000		

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4	KNR 5-08 0622-0500	Montaż iglic kominowych na dachu z gotowymi kotwami	szt.	2,000		
1.4.5	KNR 5-08 0614-0200	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III	m	6,000		
1.5		Roboty zabezpieczające i transportowe				
1.5.1	KNR2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2	193,800		
1.5.2	KNR 2-25 0206-0100	Budowa zadaszenia drewnianego nad wejściami do budynku Krotność=2	m2	8,000		
1.5.3	KNR 2-25 0206-0200	Rozebranie zadaszenia drewnianego Krotność=2	m2	8,000		
1.5.4	KNR 2-25 0417-0100	Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	8,000		
1.5.5	KNR 2-25 0417-0200	Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	8,000		
1.5.6	KNR4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	2,040		
1.5.7	KNR4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	2,040		
1.5.8	KNR-W 4-01 0109-0900	Wywiezienie drewna z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	1,250		
1.5.9	KNR-W 4-01 0109-1000	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia drewna samochodami samowyładowczymi	m3	1,250		
1.5.10	KW	Utylizacja drewna	m3	1,250		
1.5.11	KW	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m3	2,040		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

