

**KOSZTORYS INWESTORSKI 050-03-030**

CPV: 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Budowa: ZAMEK MUZEUM MIĘDZYRZECZ  
Obiekt: ZAMEK-PODBICIE MURÓW WEWNĘTRZNYCH  
OBWODOWYCH OD BASTEI POŁUDNIOWEJ W KIERUNKU  
ZACHODNIM DO PIERWSZEGO ŁUKU

Rodzaj robót: ROBOTY MURARSKIE-KONSERWATORSKIE

Lokalizacja: MIĘDZYRZECZ UL. PODZAMCZE NR 2

Zamawiający: MUZEUM W MIĘDZYRZECZU  
66-300 Międzyrzecz ul. Podzamcze 2

KOSZTORYS 050-03-030

Strona 1

SYKAL-002334

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		PRACE NAPRAWCZE				
1	10	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	32,988	.....	.....
1	20	Podłoże pod fund. z piasku grub 10 cm	m <sup>3</sup>	1,670	.....	.....
1	30	Przygotowanie i montaż stali zbrojonej gładkiej ø 10-14	kg	141,343	.....	.....
1	40	Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego-elementy zbrojone ław	m <sup>3</sup>	5,344	.....	.....
1	50	Uzupeł 1-2 m3 murów z ceg got z wystrojem grub 1 c	m <sup>3</sup>	13,235	.....	.....
1	60	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych prętami stal.8mm/2szt/	m <sup>2</sup>	13,360	.....	.....
1	70	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	15,197	.....	.....
1	80	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km za nast.10km	m <sup>3</sup>	15,197	.....	.....
1	90	Izolacja muru 0,7-1 m 2xpapa bruzda w murach z cegły na zapr cem-wap	metr	16,700	.....	.....
1	100	Gruntowanie ścian podziemia preparatami wzmacniającymi i zmniejszającymi chłonność podłoża	m <sup>2</sup>	13,360	.....	.....
1	110	Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	11,690	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS 050-03-030