

KOSZTORYS TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

CPV: 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Budowa: MUZEUM ZIEMII MIĘDZYRZECKIEJ im. Alfa Kowalskiego
Obiekt: MURY OBWODOWE ZEWNĘTRZNE PRZYPORA ZACHODNIA,
BASTEJA PÓŁNOCNA I ŁĄCZNIK MIĘDZY BASTEJAMI
Rodzaj robót: MURARSKIE-KONSERWATORSKIE
Lokalizacja: MIĘDZYRZECZ UL. PODZAMCZE NR 2
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

CPV: 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Budowa: MUZEUM ZIEMII MIĘDZYRZECKIEJ im. Alfa Kowalskiego
 Obiekt: MURY OBWODOWE ZEWNĘTRZNE PRZYPORA ZACHODNIA,
 BASTEJA PÓLNOČNA I ŁĄCZNIK MIĘDZY BASTEJAMI
 Rodzaj robót: MURARSKIE-KONSERWATORSKIE
 Lokalizacja: MIĘDZYRZECZ UL. PODZAMCZE NR 2
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-002334

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY REMONTOWE				
1.1		PRACE NAPRAWCZE PRZYPORY ZACHODNIEJ, BASTEJI PÓLNOČNEJ I ŁĄCZNIKA MIĘDZY BASTEJAMI				
1.1	20	PKZ 1904-09-05-05-00 Rozebranie murów grub ponad 1 c na zapr cem-wap	m ³	2,664
1.1	30	KNR 401-03-06-03-00 Przymurowanie ścianek grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	87,367
1.1	40	PKZ 1904-02-11-09-00 Wyniana z wykuciem na głęb 1 c - 2-3 cegieł w miejscu	szt	100,680
1.1	50	PKZ 1904-02-11-10-00 Wyniana z wykuciem na głęb 1 c - 4-5 cegieł w miejscu	szt	33,560
1.1	60	PKZ 1901-05-01-04-10 Ręczne przenies ładunków niedogodnych o ciężarze do 25kg poziom na odl do 10 m - gruz	m ³	25,720
1.1	70	PKZ 1901-05-02-04-10 Dodatek za 10 m przenies do 25kg w warunkach utrudnionych - gruz	m ³	25,720
1.1	80	PKZ 1901-05-04-04-10 Dodatek za 1 m wys wnoszenia do 25kg - gruz	m ³	25,720
1.1	90	PKZ 1901-07-01-26-00 Przewóz taczkami do 30 m - gruzu budowlanego	m ³	25,720
1.1	100	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	25,720
1.1	110	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km za nast.10km	m ³	25,720
1.1	120	PKZ 1901-07-01-03-00 Przewóz taczkami do 30 m - cegieł pełnych	szt	3692,000
1.1	130	PKZ 1901-07-02-03-00 Dodatek za 10 m przewozu taczkami - cegieł pełnych	szt	3692,000
1.1	140	PKZ 1901-07-01-22-00 Przewóz taczkami do 30 m i przechyle - zapraw z betoniarki	m ³	10,456
1.1	150	PKZ 1901-07-02-23-00 Dodatek za 10 m przewozu taczkami - zapraw z betoniarki	m ³	10,456
1.1	160	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	8,092
1.1	170	KNR 403-10-12-03-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr	272,930
1.1	220	KNR 401-06-20-03-00 Odgrzybianie spoin ścian pow ponad 5 m ² łatwo dostępnych kłamrami	m ²	376,640
1.1	230	PKZ 1904-04-01-03-00 Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - miejsce pow 2 m ²	m ²	376,640

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	240	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłóży pionowych-ścian preparatem wzmacniającym i zmniejszającym chłonność podłóży	m ²	284,622
1.1	250	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	387,890
OGÓLEM KOSZTORYS					

KOSZTORYS TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

CPV: 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Budowa: MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ im. Alfa Kowalskiego
Obiekt: MURY OBWODOWE WEWNĘTRZNE OD WIEŻY PD. DO BASTEI
PÓŁNOCNEJ
Rodzaj robót: MURARSKIE-KONSERWATORSKIE
Lokalizacja: MIĘDZYRZECZ UL. PODZAMCZE NR 2
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

CPV: 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Budowa: MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ im. Alfa Kowalskiego
Obiekt: MURY OBWODOWE WEWNĘTRZNE OD WIEŻY PD. DO BASTEI
PÓŁNOCNEJ

Rodzaj robót: MURARSKIE-KONSERWATORSKIE

Lokalizacja: MIĘDZYRZECZ UL. PODZAMCZE NR 2

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-002334

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		ROBOTY ZIEMNE				
1.1	10	KNR 401-01-02-03-00 Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 4	m ³	20,591
1.1	20	KNR 401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów	m ³	20,591
1.2		RUSZTOWANIA				
1.2	10	KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	472,840
1.3		ROBOTY MUROWE				
1.3	10	PKZ 1904-09-05-05-00 Rozebranie murów grub ponad 1 c na zapr cem-wap	m ³	78,478
1.3	20	KNR 401-03-06-03-00 Przymurowanie ścianek z cegieł gotyckich grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej M-7 ze środkiem uszczelniającym do ościeży lub pow. ścian	m ²	261,551
1.3	30	KNR 401-03-14-02-00 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2,5x1,5 cegieł gotyckich na zaprawie M7 z środkiem uszczelniającym	metr	15,543
1.3	40	KNR 401-03-14-01-00 Przemurowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2x1 cegieł na zaprawie M7 z środkiem uszczelniającym	metr	10,205
1.3	50	PKZ 1904-02-11-09-00 Wyniana z wykuciem na głęb 1 c - 2-3 cegieł w miejscu zaprawa M7 z uszczelniaaczem	szt	314,423
1.3	60	PKZ 1904-02-11-10-00 Wyniana z wykuciem na głęb 1 c - 4-5 cegieł w miejscu j. w.	szt	245,174
1.3	70	PKZ 1904-02-11-11-00 Wymiana ceg got z wykuciem na 1 c - miejsca do 0,25 m ²	szt	108,515
1.3	80	PKZ 1904-02-11-13-00 Wymiana ceg got z wykuciem na 1 c - miejsca do 1,0 m ²	szt	108,515
1.3	90	PKZ 1904-02-11-06-00 Wymiana ceg got z wykuciem na 1/2 c - miejsca do 1,0 m ²	szt	63,992

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	100	CEN 1901-07-01-26-00 Przewóz taczkami do 30 m - gruzu budowlanego	m ³	159,916
1.3	110	PKZ 1901-07-02-26-00 Dodatek za 10 m przewozu taczkami - gruzu budowlanego	m ³	959,496
1.3	120	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	159,916
1.3	130	KNR 401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km za nast. 10km	m ³	159,916
1.3	140	PKZ 1901-07-01-03-00 Przewóz taczkami do 30 m - cegieł pełnych	szt	62290,000
1.3	150	PKZ 1901-07-01-18-00 Przewóz taczkami do 30 m i przechylenie -zaprawy	m ³	55,421
1.3	160	KNR 508-08-02-05-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,5 dm ³	szt	3874,000
1.3	170	KNR 403-10-12-03-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm zapr.M-20	metr	1162,150
1.3	180	KNR 401-02-02-01-00 Przygotowanie i montaż zbrojenia ø do 6	kg	579,756
1.3	190	KNR 401-06-20-03-00 Odgrzybianie spoin ścian pow ponad 5 m ² łatwo dostępnych klamrami	m ²	1131,479
1.3	200	PKZ 1904-04-01-03-00 Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - miejsce pow 2 m ²	m ²	1131,479
1.3	210	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie ścian podziemia preparatem wzmacniającym chłonność podłoża	m ²	143,457
OGÓLEM KOSZTORYS					