

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Witek
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9*0,1	m ³ m ³	 0,900	
				RAZEM	0,900
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1*2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej. Powiększenie otworu drzwiowego 0,1*5	m ² m ²	 0,500	
				RAZEM	0,500
5	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 9	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 26,5	m ² m ²	 26,500	
				RAZEM	26,500
7	KNR-W 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu betonowym 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
11	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8,5	m ² m ²	 8,500	
				RAZEM	8,500
13	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 8,5*0,1	m ³ m ³	 0,850	
				RAZEM	0,850
14	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 8,5	m ² m ²	 8,500	
				RAZEM	8,500
15	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 8,5	m ² m ²	 8,500	
				RAZEM	8,500
16	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 18	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 8,5	m ² m ²	 8,500	
				RAZEM	8,500
18	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 18	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
19	KNR-W 2-02 0845-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 11 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 0-31 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Montaż wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000