

KOSZTORYS UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcín

DATA OPRACOWANIA : 16.01.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm przedmiar = $9 \times 0,1 = 0,900 \text{ m}^3$	m ³					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² przedmiar = 1 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone przedmiar = $1 \times 2 = 2,000 \text{ m}^2$	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej. Powiększenie otworu drzwiowego przedmiar = $0,1 \times 5 = 0,500 \text{ m}^2$	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
5	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej przedmiar = 9 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek przedmiar = 26,5 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
7	KNR-W 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub przedmiar = 50 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
8	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym przedmiar = 50 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
9	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych przedmiar = 20 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
10	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych przedmiar = 15 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
11	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach przedmiar = 15 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe przedmiar = 8,5 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
13	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym przedmiar = 8,5*0,1 = 0,850 m ³	m ³					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
14	NNRNKB 202 1132- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm przedmiar = 8,5 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
15	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . przedmiar = 8,5 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
16	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą przedmiar = 18 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
17	KNR AT- 12 0202- 02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES przedmiar = 8,5 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
18	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach przedmiar = 18 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
19	KNR-W 2-02 0845-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach przedmiar = 50 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem przedmiar = 50 m ²	m ²					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 11 km przedmiar = 3 m ³	m ³					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
22	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych przedmiar = 1 m	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
23	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m przedmiar = 1 szt	szt					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24	KNR 0-31 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie przedmiar = 1 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
25	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową dla niepełnosprawnych przedmiar = 1 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym przedmiar = 1 szt.	szt.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
27	kalk. włas- na	Montaż wyposażenia przedmiar = 1 kpl.	kpl.					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:					0,00			

Słownie: zero i 00/100 zł