

Żagań, 15.09.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do składania ofert na wykonanie **remontu nawierzchni chodnika oraz części terenu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu Filii w Szprotawie przy ul. Bronka Kozaka 5 w Szprotawie.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w opisie technicznym (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2016r.

3. Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres: soltysiak@pup.zagan.pl bądź na adres urzędu (Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5) w terminie do dnia **26.09.2016r. do godz. 15.00.**

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Opis techniczny
- 3) Plan – szkic
- 4) Wycinek mapy
- 5) Zdjęcia

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w ŻAGANIU
Wioletta Tybiszewska

OPIS TECHNICZNY

- 1) Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni chodnika oraz części terenu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu Filii w Szprotawie przy ul. Bronka Kozaka 5 w Szprotawie (działka nr 167).
- 2) Stan istniejący:
Chodnik oraz teren podlegający remontowi posiada nawierzchnię betonową, chodnik z obu stron ograniczony jest krawężnikiem (obrzeżami). Na nawierzchni chodnika i terenu występują liczne pęknięcia i nierówności powodujące zastoiska wody po opadach atmosferycznych.
- 3) Zakres robót:
Celem inwestycji jest wykonanie remontu chodnika, remontu nawierzchni chodnika oraz części terenu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu Filia w Szprotawie. Powierzchnia podlegająca remontowi została podzielona na obszary (obszary przedstawia Plan-Szkic załącznik nr 3):

Obszar	Wymiary	Powierzchnia	Długość obrzeży/krawężników
A		16 m ²	brak
B	4,2m x 4,2m	17,6m ²	4,2m obrzeże/4,2m krawężnik
C	Trapez (3m+1,45m)*3,5m/2	7,9 m ²	7,5 m obrzeże
D (chodnik)	24m x 1,45	35 m ²	26m obrzeże/24 m krawężnik
Razem:		76,5 m ²	37,7m obrzeże/28,4 m krawężnik

Zakres robót obejmuje:

- a) Roboty przygotowawcze – rozbiórkowe:
 - zabezpieczenie terenu robót – ograniczenie ruchu pieszych,
 - rozebranie nawierzchni chodników i placu o powierzchni betonowej z zachowaniem w stanie nienaruszonym powierzchni przyległych nie podlegających remontowi,
 - rozebranie obrzeży-krawężników betonowych,
 - wywiezienie materiałów rozbiórkowych.
- b) Roboty w ciągu pieszym:
 - przygotowanie terenu pod wykonanie nowej podbudowy nawierzchni chodnika i placu z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
 - wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z części A – kierunek wskazany na Planie-Szkicu (załącznik nr 3),
 - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i placu,
 - wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża wraz z ustawieniem krawężników 15x30 i obrzeży 8x30,
 - wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej szarej gr. 8 cm,
 - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Rozwiązania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania przedstawione są na Planie - szkicu (załącznik nr 3).

- 4) Konstrukcja nawierzchni chodnika i placu:
 - c) Kostka brukowa koloru szarego o grubości 8 cm
 - d) Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 5 cm
 - e) Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia) 0-31,5mm o grubości 15 cm
 - f) Krawężniki zastosowane 15 x 30 x 100 i obrzeża 8 x 30 x 100
 - g) Ława betonowa pod krawężnik – grubość 15 cm, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

- 5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- 6) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia, w tym może dokonać wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone prace celem wyliczenia długości obrzeży i powierzchni kostki brukowej oraz rozpoznania warunków realizacji.

- 7) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady.