



POWIATOWY URZĄD PRACY w ŻAGANIU

ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, tel. / fax: (+48)(68) 477-78-39 / 477-78-40 / 377-32-75
dyrektor tel. kom. 695-605-808, z-ca dyrektora tel. kom. 695-605-809
E-mail: ziza@praca.gov.pl pupzagan@pup.zagan.pl zagan.praca.gov.pl
www.bip.wrota.lubuskie.pl/pupzagan/

Żagań, 2017-09-11

PUP.ON.262.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu instalacji kanalizacji poprzez wymianę pionu i poziomu instalacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu przy ul. Dworcowej 9.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w przedmiarze robót (zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2017r.

3. Wymagane dokumenty:

1) Kosztorys ofertowy.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres: mazur@pup.zagan.pl bądź na adres urzędu (Żagań, ul. Dworcowa 9) w terminie do dnia **18.09.2017r. do godz. 15.00.**

Załączniki:

1) Przedmiar robót.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w ŻAGANIU
Wioletta Tybiszewska

Przedmiar

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1. Roboty instalacji wod-kan				
1	2	3	4	5
1		Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm	m	23,000
2		Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	12,000
3		Zakorkowanie podejść fi 50 mm	kpl	4,000
4		Rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju	m ²	1,260
5		Rozebranie ścianek z płyt gk	m ²	1,260
6		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	1,260
7		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²	1,260
8		Obejścia w rurociągach z polipropylenu	szt	3,000
9		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm, średnica przewodów do 50 mm	szt	5,000
10		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,000
11		Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
12		Rury wywiewne z PVC średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
13		Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	3,000
14		Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	8,000
15		Zabetonowanie powierzchni otworów w stropach	szt	5,000
16		Podłączenie instalacji kanalizacyjnej z PCW o średnicy 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (umywalek, kratak ściekowych)	szt	8,000
17		Zabezpieczenie dachy - wycena własna	szt	1,000
18		Usunięcie gruzu bez względu na kategorię	m ³	0,500
19		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km	m ³	0,500
20		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odł.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (7 km)	m ³	0,500