

PRZEEDMIAR Załącznik nr 14  
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
<b>x</b>	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim - obsługa geodezyjna	km	0,50
2	D.01.01.01.	Opracowanie mapy powykonawczej	km	0,50
3	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 10 cm z odwiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 5 km	m3	119,00
4	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	12,00
5	D.01.02.04.	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej do 10 cm	m	762,00
6	D.01.02.04.	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni betonowej do 20 cm	m	400,00
7	D.01.02.04.	Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa i gruntocementu grub. 20 cm z załadunkiem	m2	1095,00
8	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu cementowego grub. 20 cm z załadunkiem	m2	440,00
9	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni jezdni z brukowca grub. 20 cm	m2	200,00
10	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów z elementów betonowych ( kostka betonowa ) z załadunkiem	m2	994,00
11	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów z elementów betonowych ( trylinka ) z załadunkiem	m2	15,00
12	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni chodnika z elementów betonowych ( płytki betonowe ) z załadunkiem	m2	400,00
13	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, z załadunkiem	m	800,00
14	D.01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych, z załadunkiem	m	750,00
15	D.01.02.04.	Rozebranie znaków pionowych z utylizacją	szt.	23,00
16	D.01.02.04.	Rozebranie barierki łańcuchowej z utylizacją	m	30,00
17	D.01.02.04.	Rozebranie przepustu betonowego śr. 50 cm z utylizacją	m	10,00
18	D.01.02.04.	Regulacja wysokościowa bram i furtek	kpl	2,00
19	D.01.02.04.	Regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych z wymianą włazów	szt.	10,00
20	D.01.02.04.	Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacyjnych z wymianą włazów	szt.	15,00
21	D.01.02.04.	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów ulicznych	szt.	10,00
22	D.01.02.04.	Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych	szt.	2,00
23	D.01.02.04.	Wymiana wpustów deszczowych z przykanalikiem	szt.	2,00
24	D.01.02.04.	Wymiana hydrantów na typ podziemny	szt.	2,00
25	D.01.02.04.	Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego dwudzielnymi przepustami osłonowymi o średnicy 110 mm	m	60,00
26	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją	m3	496,00
27	D.01.03.02	Przestawienie słupów oświetleniowych z kablem zasilającym	szt.	4,00
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>x</b>	<b>D.03.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28	D.03.01.03.	Wykonanie przepustu z rur spiralnie karbowanych HDPE o średnicy 60 cm	m	10,00
29	D.03.01.03.	Wykonanie betonowych ścianek czołowych KPED 03.92	szt.	6,00
<b>Razem: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
<b>x</b>	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
30	D.04.01.01.	Korytowanie gł. 30 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nowe warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. III	m2	390,00
31	D.04.01.01.	Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km	m3	117,00
32	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw nie bitumicznych	m2	579,00
33	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m2	7 122,00
34	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1 126,00
35	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy uzupełniającej z piasku, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 576,00
36	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5 MPa pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 126,00
37	D.04.06.01.	Wyrownanie podbudowy z chudego betonu cementowego C-8/10 gr. 10 cm	m2	304,00
38	D.04.07.01.	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grub. 8 cm z dowozem z odl. do 5 km	m2	329,00
<b>Razem: PODBUDOWA</b>				
<b>x</b>	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
39	D.05.02.02.	Ułożenie nawierzchni z brukowca (z odzysku ) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	132,00
40	D.05.03.04a.	Oczyszczenie i uzupełnienie dylatacji masą zalewową w istn. płytach betonowych ( podłużnie w osi i poprzecznie co 6 m )	m	370,00

41	D.05.03.05a.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm z dowozem z odl. do 5 km	m2	3 561,00
42	D.05.03.05b.	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm z dowozem z odl. do 5 km	m2	2 730,00
43	D.05.03.05b.	Ułożenie warstwy wyrównująco-profilującej z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 2 cm z dowozem z odl. do 5 km	t	300,00
44	D.05.03.11.	Wykonanie frezowania warstw bitumicznych i betonowych na głębokość do 4 cm	m2	3 900,00
45	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolorowej) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	468,00
46	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	818,00
47	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ( z odzysku ) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	994,00
48	D.05.03.26.	Ułożenie siatki wzmacniającej z włókna szklanego do nawierzchni bitumicznych 50/50 kN/m	m2	2 730,00

**Razem: NAWIERZCHNIE**

x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x
49	D.06.01.01.	Plantowanie, humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm, humus z dowozu	m2	897,00
50	D.06.01.01.	Zabezpieczenie skarpy z palisady betonowej wys. 0,8 m	m	40,00
51	D.06.03.01.	Umocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm	m2	213,00
52	D.06.04.01.	Umocnienie dna i skarp rowu betonowa płytą gr. 10 cm na lawie betonowej gr. 15 cm	m2	30,00
53	D.06.04.01.	Odtworzenie rowu przydrożnego, grubość namulu 20 cm	m	170,00

**Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

x	D.07.00.00	Rodzaj robót: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x
54	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym, farba odblaskowa	m2	182,60
55	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym, farba niebieska	m2	32,00
56	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	37,00
57	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ A (znaki średnie)	szt.	9,00
58	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ B (znaki średnie)	szt.	11,00
59	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ D (znaki średnie)	szt.	30,00
60	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ E (znaki średnie)	szt.	2,00
61	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ T	szt.	14,00
62	D.07.06.02.	Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej wys. 1,6 m	m	30,00
63	D.07.06.02.	Ustawienie słupków przeszkodowych U-5b	szt.	2,00
64	D.07.06.02.	Ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12a w na fundamencie betonowym	m	70,50

**Razem: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**

x	D.08.00.00	Rodzaj robót: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x
65	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm prostych na podsypce cem.- piask. i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	463,00
66	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm łukowych na podsypce cem.- piask. i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	46,00
67	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm najazdowych na podsypce cem.- piaskowej i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	530,00
68	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 25x30 cm wysepkowych na podsypce cem.- piaskowej i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	22,00
69	D.08.03.01.	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej	m	906,00
70	D.08.05.01.	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod obrzeżem z betonu C12/15	m3	36,00
71	D.08.05.01.	Ułożenie ścieku szer. 60 cm z kamiennej kostki brukowej gr. 10 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm	m2	318,00
72	D.08.05.01.	Wykonanie lawy betonowej pod ściekiem z betonu C12/15	m3	80,00