

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont – wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynkowo ETAP II

Przebudowa nawierzchni obejmuje drogę powiatową nr 1198F w m. Górzynkowo w dwóch odcinkach o łącznej długości min. 550mb

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 1,2m x 0,8m (2 rzędy) z wypełnieniem o szer. 0,8m płytami betonowymi ażurowymi o wym. 0,4 x 0,6m oraz obsypaniem poboczy materiałem kamiennym na szer. 1,0m z każdej strony. Zakres robót obejmuje 2 odcinki o łącznej długości min. 550mb

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

I. Jezdnia drogi powiatowej:

Wykonanie koryta szer. 2,4m , głęb. 20 cm i długości 550m (podzielone na dwa odcinki) **1320,00 m²**

Wykonanie koryta szer. 1,0m , głęb. 10 cm i długości 550m x 2 strony (podzielone na dwa odcinki) **1100,00 m²**

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopach **2420 m²**

Warstwy odcinające (podsypka piaskowa) grubości 10cm po zagęszczeniu (pod płyty betonowe) 550,00m x 2,4m = **1320,00 m²**

Nawierzchnia z płyt betonowych 1,2 x 0,8m x 0,16m 2 rzędy w odstępnie 0,8m (miejsce na wypełnienie płytami ażurowymi) **880 m² (916 szt. płyt)**

Warstwa podsypki cementowo – piaskowej grubości 6 cm pod płyty ażurowe szer. 0,8m **440,0 m²**

Wypełnienie płytami betonowymi ażurowymi (**0,6 x 0,4m grubość 10cm**) przestrzeni między płytami betonowymi (szer. 0,8m) 1833 sztuki **440,0 m²**

Warstwa tłuczni frakcji 0 – 31,5mm (wypełnienie koryt po zewnętrznej stronie płyt betonowych) 550m x 1m x 2 strony = **1100 m²**

Wywiezienie ziemi i gruzu z placu budowy **350 m³**

II. Zjazd na drogę gminną:

Wykonanie koryta, głębokość 20 cm **40,0 m²**

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykopie **40,0 m²**

Warstwy odcinające (podsypka piaskowa) grubości 10cm po zagęszczeniu **40,0m²**

Warstwa podsypki cementowo – piaskowej grubości 6 cm pod płyty ażurowe **40,0m²**

Nawierzchnia zjazdu z płyt ażurowych (06 x 0,4m grubość 10cm) 160 sztuk około **40m²**