
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU RCAF W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z RESTAURACJĄ ZA-
BYTKOWEGO PARKU - renowacja ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 11 ; 65-431 Zielona Góra
INWESTOR : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 11 ; 65-431 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż arch. Michał Bułat
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : śr. III kw 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uprosz- czone	RAZEM	j.el.	I.j. el	wart j.el
	Kosztorys netto											
	VAT											
	Razem brutto											

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	anal za własa	Wykonanie dokumentacji fotograficznej i dokumentacji opisowej stanu zachowania elementów zabytkowych	kpl	1.000		
2	anal za własa	Wycinka drzew	szt	10.000		
3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - odsłonięcie muru obustronnie na głębokość 0,2m, szerokość 0,6m	m ³	77.760		
4	KNR 401 0701-0200	Odbicie tynków na ścianach, bez względu na rodzaj podłoża, - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - całość murowanego ogrodzenia, gr. 2-4cm	m ²	1142.330		
5	KNR 401 0619-0400	Odrzybianie ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi - całość murowanego ogrodzenia	m ²	1142.330		
6	KNR 401 0301-0100	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą budowlaną pełną, odcinkami o dł.do 1,0 m, w gotowym wykopie, z podklinowaniem spoin oraz ułożeniem poziomej izolacji z dwóch warstw papy smołowej na lepiku - tylko w miejscach uszkodzeń fundamentów	m ³	10.000		
7	KNR 401 0621-0102	Osuszenie zawilgoconych fragmentów cokołu za pomocą środków chemicznych przeznaczonych do renowacji obiektów zabytkowych - iniekcja kremem iniekcyjnym, zamknięcie otworów szpachlówką oraz izolacja szlamem w linii otworów	mb	324.000		
8	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	77.760		
9	KNR 2-02 0905-01	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynki solochlonne w strefie cokołowej, gr. 2-4cm	m ²	272.160		
10	KNR 2-02 0905-01	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - tynki z trasem na powierzchnie niezasolone, gr. 2-4cm	m ²	870.170		
11	anal za własa	Element stalowe ogrodzenia - Mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementów metalowych poprzez piaskowanie lub z użyciem szczotek metalowych, wykonanie warstwy podkładu miniowego lub żelazowego, pomalowanie farbą w kolorze czarnym mat lub grafit mat np: farbą poliuretanową dwuskładnikową	m ²	95.850		
12	anal za własa	Wykonanie i montaż bramy i furtek stalowych kutych, malowanej farbą czarną	m ²	15.168		
13	anal za własa	Rezerwa na wykonanie robót renowacyjnych nieujętych w przedmiarze a wymaganych do wykonania na podstawie oględzin i wskazań inspektora nadzoru oraz konserwatora zabytków - 15% wartości kosztorysu	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: