

Świebodzin, 22.05.2020 r.

PEZ.272.1.6.2020.BN

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „**Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Grodziszcze**” Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. 1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie i dokonaniu pomiarów szerokości istniejącego pobocza stwierdza się, że brakuje miejsca na wykonanie ścieżki, ścieku przykrawężnikowego i poboczy (łączna potrzebna szerokość to 3,2 m). W związku z niemożnością określenia z dokumentacji technicznej ilości robót ziemnych koniecznych do poszerzenia pobocza po którym przebiega projektowana ścieżka zwracamy się o zamieszczenie bilansu robót ziemnych.

Odp. 1. Ściek przykrawężnikowy stanowić będzie część pasa ruchu (roboty z tym związane zostały ujęte w przedmiarze robót), natomiast wykonanie opaski za ścieżką w podanej szerokości nie jest obligatoryjne (opaska służyć ma płynnemu nawiazaniu do istniejącego terenu, uporządkowaniu obszaru wzdłuż robót). Wykonawca powinien uwzględnić komplet robót niezbędnych do poprawnego wykonania zadania.

Pyt. 2. Po przeprowadzeniu w terenie stwierdza się, że lampy oświetleniowe i jedno drzewo (wierzba) znajdują się na projektowanej ścieżce. Czy zamawiający akceptuje taką sytuację?

Odp. 2. Zamawiający akceptuje projektowany przebieg ścieżki.

Pyt.3. Zwracamy się o podanie lokalizacji początku ścieżki. Czy podany kilometr 0+000 na planie sytuacyjnym początku opracowania jest faktycznym miejscem rozpoczęcia budowy?

Odp. 3. Początek opracowania oznaczono na planie sytuacyjnym

Pyt.4. Jaka długość ścieku przykrawężnikowego należy przyjąć? Czy tą podaną w przedmiarze, czy zgodną z dokumentacją projektową?

Odp. 4. W przedmiarze podano łączną powierzchnię ścieku przykrawężnikowego - w metrach kwadratowych

Pyt. 5. Czy w związku z miejscem posadowienia ścieżki – w nasypie drogi powiatowej przebiegającej w terenie bagnistym, torfowym – Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej?

Odp. 5. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

Pyt. 6. Czy bariery U11a mają być ze szczeblinami, czy bez?

Odp. 6. Przewidziano bariery U-11a ze szczeblinami.

Pyt. 7. Jak ma przebiegać ścieżka po stronie prawej granicząca z istniejącym ogrodzeniem posesji budynku nr 26? Odległość krawędzi jezdni do podmurówki w tym miejscu wynosi 2,10 m.

Odp. 7. Ogrodzenie posesji znajduje się w pasie drogowym. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem, dopuszcza się zmniejszenie szerokości ścieżki w miejscu występowania przeszkody.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Zarządzania
Projektami Europejskim
i Zastępstw Publicznych
Bogdan Nowakowski