

Tab. 1

Zestawienie podstawowych materiałów
 Przebudowa ulic: Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie
 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Telekomunikacji Polskiej S.A.

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
PRZEBUDOWA SIECI MIEJSCOWEJ TP S.A.			
1	Rura A120PS	m	132
2	Rura RHDPEp 110/6,3 mm	m	7
3	Ława betonowa	m	107
4	Słup drewniany 8,5m A-owy	szt	1
5	Rura UV 25mm na słup	m	3
6	Belka ustojowa BUT	szt	1
7	Uchwyt kotwiący	szt	2
8	Wieszak kabla ósemkowego	szt	2
9	Uchwyt odciągowy do kabla ósemkowego	szt	9
10	Skrzynka kablowa 50-parowa	szt	1
11	Skrzynka kablowa 20-parowa	szt	1
12	Gniezdnik dla 20 par	szt	1
13	Gniezdnik dla 50 par	szt	1
14	Zespół łączówek LSA PLUS 2/10 Krone	kpl	7
15	Magazyn odgromników dwuelektrodowych Krone	szt	2
16	Odgromnik gazowany dwuelektrodowy	szt	70
17	Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5	m	67
18	Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	56
19	Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5	m	35
20	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	35
21	Studnia nr C35 murowana z bloczków ze zwieńczeniem najazdowym i pokrywa typu PIOCH wg. rys.5	m	1
22	Rama+pokrywa najazdowe	szt	3
23	Ośłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona Raychem XAGA dla 100 par	szt	2

Tab. 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1	2	3	4
PRZEBUDOWA SIECI MIEJSCOWEJ TELEFONII DIALOG SP. Z O.O.			
1	Rura dwudzielna typu A160PS	m	397
2	Rura dwudzielna typu A58PS	m	33
3	Rura DVK 110	m	1
4	Rura HDPEp 110/6,3	m	34
5	Rura HDPEp 40/3,7	m	2
6	Złączki rur 110mm E110	szt.	2
7	Złączki rur 40mm MO40	szt.	2
8	Rama + pokrywa najazdowa	szt.	7