

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Etap II

Pikietaż	Powierzchnia		Odległość	Objętość	
	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³
1	2	3	4	5	6
DR. ZBIORCZA - UL SULECHOWSKA					
0+000,00	0,96	0,05	-	-	-
0+010,00	0,96	0,05	10,00	10	1
0+020,00	2,68	0,00	10,00	18	0
0+040,00	1,37	0,00	20,00	41	0
0+060,00	2,91	0,00	20,00	43	0
0+080,00	2,95	0,00	20,00	59	0
0+100,00	1,56	0,65	20,00	45	7
0+120,00	0,86	1,20	20,00	24	19
0+140,00	0,90	0,36	20,00	18	16
0+160,00	0,84	0,15	20,00	17	5
0+181,00	1,59	0,00	21,00	26	2
0+200,00	1,53	0,00	19,00	30	0
0+220,00	1,03	0,00	20,00	26	0
0+230,00	0,22	0,00	10,00	6	0
0+238,59	0,22	0,00	8,59	2	0
Suma:				365	50
Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03				376	52