

1.3. Podłoża, posadzki i podłogi-ST.004.-CPV-45432112-2

-Wymiana wykładziny z PVC

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych i podłóg zadania:**Roboty malarskie i wymiana wykładziny PVC w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru , 66-200 Świebodzin ul. Piłsudskiego 35**

1.3.2. Zakres

- rozbiórka wykładziny z PVC z rozbiórką listew przypodłogowych
- oczyszczenie powierzchni z kleju , przygotowanie powierzchni podłogi do ułożenie wykładziny obiektowej
- klejenie posadzki z PV-C obiektowe

1.3.3. Materiały

- wykładziny z PVC zgrzewane obiektowe
- klej do wykładzin

1.3.4. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu

1.3.5. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

1.3.6. Wykonanie robót

Na przygotowaną powierzchnie podłóg , przykleić wykładzinę obiektową zgodnie z instrukcją producenta

1.3.7. Kontrola jakości robót

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładów oraz posadzki.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową jest (m²) dla posadzek

1.3.9. Odbiór

Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni osadzki, styków materiałów posadzkowych i cokołów.

1.3.10. Podstawa płatności

Za (m²) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.3.11. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania

PN-EN 12620:2002 Kruszywa