

KOSZTORYS OFERTOWY 030-00-003

Budowa: Powiat Świebodziński
Obiekt: Roboty remontowe
Rodzaj robót: Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im.Lecha Wierusza w Świebodzinie
Lokalizacja: budynek ośrodka w Świebodzinie ul.Żaków 1
Zamawiający:

Dane techniczno - ekonomiczne

) DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego"

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej przy zastosowaniu cen szczegółowych średnioważonych czynników produkcji budowlanej dla regionu zachodniego kraju za IV kwartał 2018 roku.

Kosztorys jest wyceną szacunkową, określoną przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i rozwiązań technologicznych robót remontowych. Wielkości obmiarowe są wartościami wstępnymi, które mogą się różnić od ilości rzeczywistych, które mogą się zmienić w trakcie prowadzenia robót budowlanych na obiekcie.

2) OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII

Zadanie obejmuje remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Lecha Wierusza w Świebodzinie

zakres rzeczowy w pomieszczeniach pracowni gastronomicznej

1. malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
2. malowanie lamperii farbami ftalowymi
3. malowanie rur farbami ftalowymi,

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 030-00-003

Budowa: Powiat Świebodziński
 Obiekt: Roboty remontowe
 Rodzaj robót: Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im.Lecha Wierusza w Świebodziźnie
 Lokalizacja: budynek ośrodka w Świebodziźnie ul.Żaków 1
 Zamawiający:

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 030-00-003

Strona 1

04-01-2019
SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Lecha Wierusza w Świebodziźnie	
1.1	Pracownia gastronomiczna	
1.1.1	Pracownia główna	
1.1.2	Zaplecze	
1.1.3	Zaplecze pom nr 2	
1.1.4	Korytarz	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 030-00-003

Budowa: Powiat Świebodziński
 Obiekt: Roboty remontowe
 Rodzaj robót: Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
 Lokalizacja: budynek ośrodka w Świebodzinie ul. Żaków 1
 Inwestor:

KOSZTORYS 030-00-003

Strona 1

04-01-2019

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodzinie				
1.1		Pracownia gastronomiczna				
1.1.1		Pracownia główna				
1.1.1	1690	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	113,51
1.1.1	1700	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	48,20
1.1.1	1710	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	65,31
1.1.1	1720	KNR 401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	27,20
1.1.1	1730	KNR 401-12-09-11-00 Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00
1.1.1	1740	KNR 401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	58,90
1.1.2		Zaplecze				
1.1.2	1750	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	16,42
1.1.2	1760	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	9,00
1.1.2	1770	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,42
1.1.2	1780	KNR 401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	17,15
1.1.2	1790	KNR 401-12-09-11-00 Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00
1.1.2	1800	KNR 401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	21,22
1.1.3		Zaplecze pom nr 2				
1.1.3	1810	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	14,82

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.3	1820	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	7,99
1.1.3	1830	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6,83
1.1.3	1840	KNR 401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	16,27
1.1.3	1850	KNR 401-12-09-11-00 Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00
1.1.3	1860	KNR 401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	4,90
<hr/>						
1.1.4	Korytarz					
<hr/>						
1.1.4	1870	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	54,20
1.1.4	1880	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	35,71
1.1.4	1890	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18,49
1.1.4	1900	KNR 401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	37,50
1.1.4	1910	KNR 401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	14,70
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 030-00-003					

PRZEDMIAR OFERTOWY 030-00-003

Budowa: Powiat Świebodziński
 Obiekt: Roboty remontowe
 Rodzaj robót: Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodziźnie
 Lokalizacja: budynek ośrodka w Świebodziźnie ul. Żaków 1
 Inwestor:

PRZEDMIAR 030-00-003

Strona 1

04-01-2019

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - Remont pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza w Świebodziźnie				
1.1	Pracownia gastronomiczna				
1.1.1	Pracownia główna				
1.1.1	1690	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	113,51
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	7,10*1,85+8,78*1,85-2,70*1,60*3+8,40*1,85+8,78*1,85		48,20
	2	Sufity	7,10*6,30+8,40*2,45		65,31
1.1.1	1700	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	48,20
1.1.1	1710	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	65,31
1.1.1	1720	KNR 401-12-06-04-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	27,20
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	8,78*1,50+2,70*0,75*3+6,30*1,50-1,0*1,50		27,20
1.1.1	1730	KNR 401-12-09-11-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00
1.1.1	1740	KNR 401-12-12-28-01	Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	58,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rury co	9,0+15,5+8,70*2+12,0		53,90
	2	Malowanie ościeżnicy stalowej	1,0+2,0*2		5,00
1.1.2	Zaplecze				
1.1.2	1750	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	16,42
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(2,56+2,90)*2*1,10-(2,22*0,87)-0,60*1,80		9,00
	2	Sufity	2,56*2,90		7,42
1.1.2	1760	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	9,00
1.1.2	1770	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,42
1.1.2	1780	KNR 401-12-06-04-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	17,15
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(2,56+2,90)*2*2,0-0,9*2,0-2,22*1,30		17,15
1.1.2	1790	KNR 401-12-09-11-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00
1.1.2	1800	KNR 401-12-12-28-01	Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	21,22
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rury co	(2,56+2,60+3,0)*2		16,32
	2	Malowanie ościeżnicy stalowej	0,9+2,0*2		4,90
1.1.3	Zaplecze pom nr 2				
1.1.3	1810	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	14,82
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(2,56+2,68)*2*1,10-2,22*0,87-0,6*2,68		7,99
	2	Sufity	2,55*2,68		6,83

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1.1.3	1820	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	7,99	
1.1.3	1830	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6,83	
1.1.3	1840	KNR	401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	16,27	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściany	<i>Obliczenie ilości</i> (2,56+2,68)*2*2,0-0,9*2,0-2,22*1,30		16,27
1.1.3	1850	KNR	401-12-09-11-00 Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m ²	szt	3,00	
1.1.3	1860	KNR	401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	4,90	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Malowanie ościeżnicy stalowej	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9+2,0*2		4,90
1.1.4 Korytarz						
1.1.4	1870	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	54,20	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściany	<i>Obliczenie ilości</i> (6,14+7,28+1,50+2,18+0,71+2,21+1,50+5,14+1,15)*1,10+(1,43+1,92+1,53)* 1,60-0,60*1,80-0,60*2,68		35,71
		2	Sufity	6,14*1,15+5,66*1,50+1,92*1,53		18,49
1.1.4	1880	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	35,71	
1.1.4	1890	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18,49	
1.1.4	1900	KNR	401-12-06-04-00 Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	37,50	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściany	<i>Obliczenie ilości</i> (6,14+7,28+1,50+2,18+0,71+2,21+1,50+5,14+1,15)*2,0-(1,43+1,92+1,53)*1, 50-0,90*2,0*6		37,50
1.1.4	1910	KNR	401-12-12-28-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur wodociągowych ø do 50	metr	14,70	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Rury co	<i>Obliczenie ilości</i> 8,0+1,5*2+1,0+2,70		14,70