

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Stanisława Biskupa i
Męczennika we Wschowie

Lokalizacja: Plac Farny 2
67-400 Wschowa

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Stanisława Biskupa i
Męczennika we Wschowie

Plac farny 2
67-400 Wschowa

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedm: 15-01-2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Stanisława Biskupa i
Męczennika we Wschowie
Lokalizacja: Plac Farny 2
67-400 Wschowa
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Stanisława Biskupa i
Męczennika we Wschowie
Plac farny 2
67-400 Wschowa

PRZEDMIAR

Strona 1

15-01-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			INSTALACJE (DOT. INSTALACJI W OBIEKTACH BUDOWLANYCH)		
1	10	KNNR 0005 0111-0400	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu innym niż betonowym	metr	140,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 140
					140,000
1	20	KNNR 0005 0113-0200	Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 80 mm	metr	240,000
1	30	KNNR 0005 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	metr	2100,000
1	40	KNNR 0005 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	metr	680,000
1	50	KNNR 0005 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	metr	870,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 870
					870,000
1	60	KNNR 0005 0202-0100	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój przewodu 2,5 mm ²	metr	655,000
1	70	KNNR 0005 0202-0300	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój przewodu 35 mm ²	metr	70,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 70
					70,000
1	80	KNNR 0005 0203-0100	Przewody kabelkowe wciągane do rur o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ²	metr	457,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 457
					457,000
1	90	KNNR 0005 0104-0200	Rury winidurowe o śr. 28 mm układane na drewnie	metr	170,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 170
					170,000
1	100	KNNR 0005 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	metr	520,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 520
					520,000
1	110	KNNR 0005 0202-0200	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój przewodu 10 mm ²	metr	688,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 688
					688,000
1	120	KNNR 0005 1209-0302	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu, długość przebiccia w do 50 cm (cegły), średnica otworów 60 mm	szt	22,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22
					22,000
1	130	KNNR 0005 1207-0500	Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22 na podłożu z cegły	metr	460,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 460
					460,000
1	140	KNNR 0005 1203-0300	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski i bolce	szt	77,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 77		77,000
1	150	KNNR 0005 0404-0300	Montaż tablic elektrycznych o masie do 30 kg	szt	1,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	160	KNNR 0005 0404-0200	Montaż tablic elektrycznych o masie do 20 kg	szt	1,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	170	KNNR 0005 0406-0500	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30 kg	szt	1,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	180	KNNR 0005 0301-0800	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu, wykonanie ślepych otworów w podłożu z cegły	szt	50,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 50		50,000
1	190	KNNR 0005 0308-0400	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm ² przykręcane	szt	40,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 40		40,000
1	200	KNNR 0005 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza	szt	166,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 166		166,000
1	210	KNNR 0005 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza	szt	166,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 166		166,000
1	220	KNNR 0005 0406-0400	Programowanie i projekt urządzeń knx	szt	1,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	230	KNNR 0005 1201-0300	Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M6 montowanych na ścianie lub stropie	szt	780,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 780		780,000
1	240	KNNR 0005 0306-0300	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt	8,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8		8,000
1	250	KNNR 0005 0502-0400	oprawa awaryjna z auto testem	kmpł	41,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 41		41,000
1	260	KNNR 0005 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm ² układane na podłożu innym niż betonowym	metr	660,000
		<i>Lp</i> ₁ <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 660		660,000