

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana stolarki okiennej w budynku domu zakonnego we Wschowie
Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce

Obiekt: J.w.

Rodzaj robót: Stolarka okienna - Okna O6 i okna O7

Lokalizacja: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 2

Zamawiający: Dom zakonny we Wschowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w
Polsce
67-400 Wschowa
ul. Klasztorna 2

Przedmiar sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana stolarki okiennej w budynku domu zakonnego we Wschowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce

Obiekt: J.w.

Rodzaj robót: Stolarka okienna - Okna O6 i okna O7

Lokalizacja: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 2

Zamawiający: Dom zakonny we Wschowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce
67-400 Wschowa
ul. Klasztorna 2

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			STOLARKA OKIENNA - Okna O6 i O7		
1.1			Stolarka okienna		
1.1	10	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących okien z utylizacją, dostarczenie i kompleksowe zamontowanie stolarki okiennej z drewna klejonego malowanego farbą w kolorze RAL 9010, okucia obwiedniowe z funkcją rozwierania, uchylania i rozszczelniania, klamki okienne, oszklenie trzyszybowe (dwukomorowe), współczynnik przynikania 0,9 w/m ² *K wraz z obróbką - Okno O6 o wymiarach 950*1350 mm (Koszt zakupu i dostarczenia + Robocizna + Materiał + Sprzęt)	kmpł	18,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okno O6	18	18,000
1.1	20	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących okien z utylizacją, dostarczenie i kompleksowe zamontowanie stolarki okiennej z drewna klejonego malowanego farbą w kolorze RAL 9010, okucia obwiedniowe z funkcją rozwierania, uchylania i rozszczelniania, klamki okienne, oszklenie trzyszybowe (dwukomorowe), współczynnik przynikania 0,9 w/m ² *K wraz z obróbką - Okno O7 o wymiarach 880*1250 mm (Koszt zakupu i dostarczenia + Robocizna + Materiał + Sprzęt)	kmpł	11,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Okno O7	11	11,000
1.2			Podokienniki		
1.2	30	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących podokienników wewnętrznych i zewnętrznych z utylizacją, dostarczenie i kompleksowe zamontowanie podokienników wewnętrznych z drewna klejonego gr. 4 cm malowanego farbą w kolorze RAL 9010 oraz podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej - Podokienniki dedykowane do Okna O6 (Koszt zakupu i dostarczenia + Robocizna + Materiał + Sprzęt)	kmpł	18,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Podokiennik do Okna O6	18	18,000
1.2	40	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących podokienników wewnętrznych i zewnętrznych z utylizacją, dostarczenie i kompleksowe zamontowanie podokienników wewnętrznych z drewna klejonego gr. 4 cm malowanego farbą w kolorze RAL 9010 oraz podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej - Podokienniki dedykowane do Okna O7 (Koszt zakupu i dostarczenia + Robocizna + Materiał + Sprzęt)	kmpł	11,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Podokiennik do Okna O7	11	11,000