

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu
klasztoru Franciszkanów we Wschowie
Obiekt: Pomieszczenia na poddaszu klasztoru Franciszkanów we Wschowie
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: 67-400 Wschowa ul. Klasztorna 2

Inwestor: Dom zakonny we Wschowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w
Polsce
67-400 Wschowa
ul. Klasztorna 2

Przedmiar sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu klasztoru Franciszkanów we Wschowie
 Obiekt: Pomieszczenia na poddaszu klasztoru Franciszkanów we Wschowie
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: 67-400 Wschowa ul. Klasztorna 2
 Inwestor: Dom zakonny we Wschowie Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce
 67-400 Wschowa
 ul. Klasztorna 2

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Stolarka drzwiowa	8		8,000
1	20	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7,020
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ścianki działowe gr 1/4 c	$(1,46+0,87+0,11)*2,50 + (1,92*2,50-0,5*(2,50-1,06)*1,50) - 2*0,70*2,00$		7,020
1	30	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,610
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Otwory drzwiowe	$1*1,00*2,05*0,54 + 2*1,00*2,05*0,28$		2,255
		2 Powiększenie otworów drzwiowych	$3*(1,00-0,87)*2,00*0,34 + 1*(1,00-0,84)*2,00*0,28$		0,355
1	40	KNR 401-03-36-07-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,880
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Bruzdy poziome - do osadzenia nadproży prefabrykowanych L19	$2*1,22 + 2*1,22$		4,880
1	50	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek i okładzin z płytek z kamieni sztucznych (analogia)	m ²	29,757
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Posadzki	$1,46*0,87 + 0,70*0,11+(1,46+0,11)*0,79 + (3,30-1,46-0,11)*(0,79+0,11+0,87) + (0,40+0,97+0,11)*(2,08-0,50) + 0,97*0,50 + 0,70*0,11 + 1,66*1,92$		11,737
		2 Okładziny ściennie	$((3,30-0,79)+3,83+(0,87+0,79+1,92))*1,50 + (0,40+2*0,50+0,11+1,63)*1,00$		18,020
1	60	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie posadzek z paneli laminowanych z oderwaniem listew oraz usunięciem izolacji z pianki polietylenowej (analogia)	m ²	115,567
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	$(5,61*3,79 + 0,99*0,51 - 1,27*0,13 - 0,81*0,25) + (5,18*3,90 + 0,97*0,48 + 0,99*0,51) + (5,16*3,95 + 0,99*0,52 + 0,98*0,53) + (5,84*3,98 + 1,00*0,51 + 5,08*(9,46-3,98) + 0,99*0,53 + 1,00*0,52 - ((0,21+0,57)*(0,24+1,18)-0,21*0,24))$		115,567
1	70	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z poddasza budynku gruzu (analogia)	m ³	6,594
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.20 * 0,11	$7,020 * 0,11$		0,772
		2 Poz.30	2,610		2,610
		3 Poz.40 * 0,25*0,25	$4,880 * 0,25*0,25$		0,305
		4 Poz.50 * 0,02	$29,757 * 0,02$		0,595
		5 Poz.60 * 0,02	$115,567 * 0,02$		2,311
1	80	Kalkulacja własna	Załadunek gruzu na samochód samowładowczy i transport gruzu na miejsce składowania i utylizacji (Robocizna + Sprzęt)	m ³	6,594
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.70	6,594		6,594
1	90	Kalkulacja własna	Koszty składowania i utylizacji gruzu	m ³	6,594
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.70	6,594		6,594

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2			Roboty malarskie		
2	100	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową malarską (Robocizna + Materiał)	m ²	171,661
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 2.22	$22,73*1,44 + 2,18*(1,31+0,52+1,85) - 0,87*0,15 + 0,52*0,27 + 0,86*0,39 + 0,85*0,39 + 0,88*0,39 + 0,88*0,39 + 2*0,90*0,34$	42,729
		2	Pomieszczenie 2.23	$(5,61*3,79 + 0,99*0,51 - 1,27*0,13 - 0,81*0,25)$	21,399
		3	Pomieszczenie 2.24	$((0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)*1,92 + 0,97*0,51 + 0,90*0,54)$	7,202
		4	Pomieszczenie 2.25	$5,18*3,90 + 0,97*0,48 + 0,99*0,51$	21,173
		5	Pomieszczenie 2.26	$3,30*(0,79+0,11+0,87) + 0,90*0,28$	6,093
		6	Pomieszczenie 2.27	$5,16*3,95 + 0,99*0,52 + 0,98*0,53$	21,416
		7	Pomieszczenie 2.28	$2,60*2,36 + 1,00*0,51 + 0,90*0,28$	6,898
		8	Pomieszczenie 2.29	$1,40*1,95 + 0,90*0,34 + 2*0,90*0,12$	3,252
		9	Pomieszczenie 2.30	$(1,95+0,12+3,17)*3,83 + 0,99*0,53 - ((0,21+0,57)*(0,24+1,18)-0,21*0,24)$	19,537
		10	Pomieszczenie 2.31	$3,17*(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36) + 1,00*0,52$	17,955
		11	Pomieszczenie 2.32	$2,60*1,50 + 0,90*0,12$	4,008
2	110	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	522,474
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 2.22 - ściany + sufity	$(2*(22,73+5,12+4*0,39+3*0,34+0,36)*(2,51-0,10) - 6*0,90*(2,00-0,10) + 1,40*(2,00*0,10)) + (22,73*1,44 + 2,18*(1,31+0,52+1,85) - 0,87*0,15 + 0,52*0,27 + 0,86*0,39 + 0,85*0,39 + 0,88*0,39 + 0,88*0,39 + 2*0,90*0,34 - (22,73-2,18)*0,50)$	170,882
		2	Pomieszczenie 2.23 - ściany + sufity	$(2*(5,61+3,79+0,51)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10)) + ((5,61*3,79 + 0,99*0,51 - 1,27*0,13 - 0,81*0,25) - 5,61*0,80)$	62,769
		3	Pomieszczenie 2.24 - ściany + sufity	$(2*((0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)+1,92+0,51)*(2,50-2,10)) + (((0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)*1,92 + 0,97*0,51 + 0,90*0,54) - (0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)*0,80)$	9,146
		4	Pomieszczenie 2.25 - ściany + sufity	$(2*(5,18+3,90+0,48+0,51)*(2,50-0,10) - 2*0,90*(2,00-0,10)) + ((5,18*3,90 + 0,97*0,48 + 0,99*0,51) - 5,18*0,80)$	61,945
		5	Pomieszczenie 2.26 - ściany + sufity	$(2*(3,30+(0,79+0,11+0,87))*(2,50-2,10)) + (3,30*(0,79+0,11+0,87) + 0,90*0,28)$	10,149
		6	Pomieszczenie 2.27 - ściany + sufity	$(2*(5,16+3,95+0,52+0,53)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10)) + ((5,16*3,95 + 0,99*0,52 + 0,98*0,53) - 5,16*0,80)$	64,346
		7	Pomieszczenie 2.28 - ściany + sufity	$(2*(2,60+2,36+0,51)*(2,50-2,10)) + (2,60*2,36 + 1,00*0,51 + 0,90*0,28 - 2,60*0,80)$	9,194
		8	Pomieszczenie 2.29 - ściany + sufity	$(2*(1,40+1,95)*(2,50-0,10) - 4*0,90*(2,00-0,10)) + (1,40*1,95 + 0,90*0,34 + 2*0,90*0,12)$	12,492
		9	Pomieszczenie 2.30 - ściany + sufity	$(2*((1,95+0,12+3,17)+3,83+0,53)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10)) + (1,95+0,12+3,17)*3,83 + 0,99*0,53 - ((0,21+0,57)*(0,24+1,18)-0,21*0,24) - 3,83*0,80)$	60,843
		10	Pomieszczenie 2.31 - ściany + sufity	$(2*(3,17+(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36)+0,52)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10)) + (3,17*(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36) + 1,00*0,52 - (3,17+(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36))*0,80)$	53,421
		11	Pomieszczenie 2.32 - ściany + sufity	$(2*(2,60+1,50)*(2,50-2,10)) + (2,60*1,50 + 0,90*0,12)$	7,288
2	120	KNR 202-26-11-03-60	Zagruntowanie 2-krotnie preparatem gruntującym (analogia)	m ²	522,474
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.230	522,474	522,474
2	130	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m2	m ²	388,520
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 2.22 - ściany	$(2*(22,73+5,12+4*0,39+3*0,34+0,36)*(2,51-0,10) - 6*0,90*(2,00-0,10) + 1,40*(2,00*0,10))$	138,428
		2	Pomieszczenie 2.23 - ściany	$(2*(5,61+3,79+0,51)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10))$	45,858
		3	Pomieszczenie 2.24 - ściany	$(2*((0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)+1,92+0,51)*(2,50-2,10))$	4,536
		4	Pomieszczenie 2.25 - ściany	$(2*(5,18+3,90+0,48+0,51)*(2,50-0,10) - 2*0,90*(2,00-0,10))$	44,916
		5	Pomieszczenie 2.26 - ściany	$(2*(3,30+(0,79+0,11+0,87))*(2,50-2,10))$	4,056
		6	Pomieszczenie 2.27 - ściany	$(2*(5,16+3,95+0,52+0,53)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10))$	47,058
		7	Pomieszczenie 2.28 - ściany	$(2*(2,60+2,36+0,51)*(2,50-2,10))$	4,376
		8	Pomieszczenie 2.29 - ściany	$(2*(1,40+1,95)*(2,50-0,10) - 4*0,90*(2,00-0,10))$	9,240
		9	Pomieszczenie 2.30 - ściany	$(2*((1,95+0,12+3,17)+3,83+0,53)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10))$	44,370
		10	Pomieszczenie 2.31 - ściany	$(2*(3,17+(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36)+0,52)*(2,50-0,10) - 0,90*(2,00-0,10))$	42,402
		11	Pomieszczenie 2.32 - ściany	$(2*(2,60+1,50)*(2,50-2,10))$	3,280
2	140	KNR 202-20-14-01-00	Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m2	m ²	133,954
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pomieszczenie 2.22 - sufity	$(22,73*1,44 + 2,18*(1,31+0,52+1,85) - 0,87*0,15 + 0,52*0,27 + 0,86*0,39 + 0,85*0,39 + 0,88*0,39 + 0,88*0,39 + 2*0,90*0,34 - (22,73-2,18)*0,50)$	32,454
		2	Pomieszczenie 2.23 - sufity	$((5,61*3,79 + 0,99*0,51 - 1,27*0,13 - 0,81*0,25) - 5,61*0,80)$	16,911

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		3	Pomieszczenie 2.24 - sufity	$((0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)*1,92 + 0,97*0,51 + 0,90*0,54) - (0,40+0,97+0,11+0,11+1,65)*0,80$		4,610
		4	Pomieszczenie 2.25 - sufity	$((5,18*3,90 + 0,97*0,48 + 0,99*0,51) - 5,18*0,80)$		17,029
		5	Pomieszczenie 2.26 - sufity	$(3,30*(0,79+0,11+0,87) + 0,90*0,28)$		6,093
		6	Pomieszczenie 2.27 - sufity	$((5,16*3,95 + 0,99*0,52 + 0,98*0,53) - 5,16*0,80)$		17,288
		7	Pomieszczenie 2.28 - sufity	$(2,60*2,36 + 1,00*0,51 + 0,90*0,28 - 2,60*0,80)$		4,818
		8	Pomieszczenie 2.29 - sufity	$(1,40*1,95 + 0,90*0,34 + 2*0,90*0,12)$		3,252
		9	Pomieszczenie 2.30 - sufity	$(1,95+0,12+3,17)*3,83 + 0,99*0,53 - ((0,21+0,57)*(0,24+1,18)-0,21*0,24) - 3,83*0,80$		16,473
		10	Pomieszczenie 2.31 - sufity	$(3,17*(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36) + 1,00*0,52 - (3,17+(1,40+0,12+1,50+0,12+2,36))*0,80)$		11,019
		11	Pomieszczenie 2.32 - sufity	$(2,60*1,50 + 0,90*0,12)$		4,008
2	150	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	522,474	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Poz.130 + Poz.140	388,520 + 133,954	522,474	
2	160	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	522,474	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Poz.270	522,474	522,474	
3			Stolarka drzwiowa			
3	170	Kalkulacja własna	Zakup i dostarczenie kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej (skrzydło drzwiowe + ościeżnica + okucia) opis zgodnie z projektem - Drzwi wewnętrzne D1 EI(s)30 90x200 cm (Koszty zakupu i dostawy + Materiał)	kmpł	3,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Stolarka drzwiowa D1	3	3,000	
3	180	Kalkulacja własna	Zakup i dostarczenie kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej (skrzydło drzwiowe + ościeżnica + okucia) opis zgodnie z projektem - Drzwi wewnętrzne D2 90x200 cm (Koszty zakupu i dostawy + Materiał)	kmpł	6,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Stolarka drzwiowa D2	6	6,000	
3	190	Kalkulacja własna	Zakup i dostarczenie kompletnej stolarki drzwiowej wewnętrznej (skrzydło drzwiowe + ościeżnica + okucia) opis zgodnie z projektem - Drzwi wewnętrzne D3 90x200 cm (Koszty zakupu i dostawy + Materiał)	kmpł	4,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Stolarka drzwiowa D3	4	4,000	
3	200	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane regulowane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	13,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Stolarka drzwiowa D1	3	3,000	
		2	Stolarka drzwiowa D2	6	6,000	
		3	Stolarka drzwiowa D3	4	4,000	