

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|---|----------------|---------|---------|
| PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR F000713 RELACJI STANÓW-BRZEŹNICA - ETAP I | | | | | |
| 1 45110000-1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | | |
| d.1 | 0120-05 | 0.674 | km | 0.674 | |
| | | | | RAZEM | 0.674 |
| 2 | KNR AT-03 | Cięcie nawierzchni gr. 10 cm piłą mechaniczną (krawędź jezdni) | m | | |
| d.1 | 0101-02 | 20 | m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 3 | KNR 2-31 | Rozebranie konstrukcji zjazdu z drogi powiatowej o gr. do 40 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki | m ² | | |
| d.1 | 0803-03 | 30 | m ² | 30.00 | |
| | | | | RAZEM | 30.00 |
| 4 | KNR 2-31 | Rozebranie konstrukcji zjazdów z różnych nawierzchni o gr. do 30 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki | m ² | | |
| d.1 | 0803-03 | 50 | m ² | 50.00 | |
| | | | | RAZEM | 50.00 |
| 5 | KNR 2-31 | Rozebranie istniejących barier oraz wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora | m | | |
| d.1 | 0818-06 | 15 | m | 15.00 | |
| | | | | RAZEM | 15.00 |
| 6 | KNR 2-31 | Przestawienie istn. ogrodzenia | m | | |
| d.1 | 0818-06 | 20 | m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 2 45000000-7 Roboty ziemne | | | | | |
| 7 | KNR 2-01 | Wykopy mechaniczne (humus, żwir, gruz) w gruncie kat. I - IV z transportem urobku - grunt przeznaczony na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją | m ³ | | |
| d.2 | 0238-01 | 1001 | m ³ | 1001.00 | |
| | | | | RAZEM | 1001.00 |
| 8 | KNR 2-01 | Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami z dokopu Wykonawcy wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m ³ | | |
| d.2 | 0235-01 | 70 | m ³ | 70.00 | |
| | | | | RAZEM | 70.00 |
| 3 Odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce | | | | | |
| 9 | KNR 2-31 | Oczyszczenie, odmulenie istniejącego przepustu | m | | |
| d.3 | 1404-01 | 6 | m | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 4 45000000-7 Podbudowy | | | | | |
| 10 | KNR 2-31 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m ² | | |
| d.4 | 0103-04 | 2600 | m ² | 2600.00 | |
| | | | | RAZEM | 2600.00 |
| 11 | KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m ² | | |
| d.4 | 0114-01 | 2580 | m ² | 2580.00 | |
| | | | | RAZEM | 2580.00 |
| 5 Nawierzchnie | | | | | |
| 12 | KNR 2-31 | Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m ² | | |
| d.5 | 0511-03 | 2200 | m ² | 2200.00 | |
| | | | | RAZEM | 2200.00 |
| 13 | KNR 2-31 | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m ² | | |
| d.5 | 0511-03 | 10 | m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 14 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m ² | | |
| d.5 | 0511-03 | 80 | m ² | 80.00 | |
| | | | | RAZEM | 80.00 |
| 6 Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 15 | KNR 2-01 | Plantowanie skarp i terenów płaskich w gr. kat. I-III | m ² | | |
| d.6 | 0506-04 | 1607 | m ² | 1607.00 | |
| | | | | RAZEM | 1607.00 |
| 16 | KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp i terenów płaskich z obsianiem trawą, przy grubości humusowania 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej | m ² | | |
| d.6 | 0510-01 | 1607 | m ² | 1607.00 | |
| | | | | RAZEM | 1607.00 |
| 17 | KNR 2-31 | Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm (miejsca wskazane przez Inwestora) | m ² | | |
| d.6 | 0114-05 | 300 | m ² | 300.00 | |
| | | | | RAZEM | 300.00 |
| 7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---------------------------|---|------|---------|---------|
| 18 | KNR 2-31 d.7 0701-05 | Montaż barier drogowych U-12a | m | | |
| | | 30 | m | 30.00 | |
| | | | | RAZEM | 30.00 |
| 8 | | Elementy ulic | | | |
| 8.1 | | Krawężniki betonowe | | | |
| 19 | KNR 2-31 d.8.1 0403-03 | Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 cm (wtopiony) wraz z wykonaniem ławy betonowej min. C12/15 z oporem | m | | |
| | | 1425 | m | 1425.00 | |
| | | | | RAZEM | 1425.00 |
| 8.2 | | Obrzeże betonowe | | | |
| 20 | KNR 2-31 d.8.2 0407-05 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | | |
| | | 65 | m | 65.00 | |
| | | | | RAZEM | 65.00 |
| 9 | | Inne roboty | | | |
| 21 | KNR 2-31 d.9 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów, nadbudowa wykonana betonem | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |