

**UCHWAŁA NR XVII/142/2016
RADY GMINY DĄBIE**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno w gminie Dąbie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), na podstawie uchwały nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno oraz jej zmiany na podstawie uchwały nr VI/55/2015 z dnia 18 czerwca 2015r., po stwierdzeniu, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie i jego zmiany przyjętej uchwałą Nr XII/101/16 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2016r., uchwała się co następuje:

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały jest obszar w obrębie geodezyjnym Dąbie.

2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunku planu w skali 1: 1000.

3. Integralną częścią uchwały jest:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1(arkusze 1-2), zwany dalej rysunkiem;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, ust.1;
- 2) rysunku – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy od strony ściany frontowej obiektu, dla której obowiązują oznaczenia na rysunku planu, dla której dopuszcza się lokalizację elementów takich jak okapy, gzymsy, wykusze, podpory, balkony, galerie, werandy, ganki, tarasy lub schody zewnętrzne, maksymalnie 2 m poza linię, wyznaczoną jako:
 - obowiązującą – linię zabudowy kubaturowej, do której przylega lico ściany lub w obrysie fundamentu,
 - nieprzekraczalną – linię zabudowy kubaturowej, której nie może przekroczyć lico ściany w obrysie fundamentu;
- 4) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza (w tym uciążliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekraczające obowiązujące wielkości normowe oraz ograniczone w oparciu o warunki wynikające z przepisów odrębnych;
- 5) usługach - należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, które nie powodują uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, służące działalności m.in. z zakresu: handlu, gastronomii, kształcenia, kultury, rozrywki, kultu religijnego, opieki, zdrowia, sportu, finansów, administracji, bezpieczeństwa publicznego, turystyki i hotelarstwa, drobnych usług rzemieślniczych, funkcji magazynowo-składowych, drobnej działalności usługowo- produkcyjnej nieuciążliwej dla przylegającej zabudowy, z wykluczeniem usług związanych ze złomowaniem i składowaniem odpadów, w tym również przetwarzania, demontażu, składowania oraz recyklingu wyrobów zużytych;
- 6) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²;

- 7) ścianie frontowej lub elewacji frontowej – należy przez to rozumieć ścianę lub elewację budynku od strony drogi, do której nie wlicza się elementów wystroju elewacji oraz elementów infrastruktury, wejściowych i architektonicznych takich jak zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, gzymsy, ganki, wykusze, schody, podesty, pochylnie;
- 8) terenie infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i związane z nimi obiekty: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, melioracji, gazownicze, gospodarowania odpadami, przetworniki energii słonecznej wytwarzające energię elektryczną i ciepłą na potrzeby własne oraz obiekty techniczne i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji;
- 9) przepisach odrębnych – rozumie się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 3) symbole literowe przeznaczenia terenów;
- 4) tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- 5) tereny i obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

§ 4. W granicach obszarów objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

- 1) tereny górnicze, oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
- 2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
- 3) obszary objęte programem rewitalizacji;
- 4) formy ochrony przyrody oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

§ 5. Obszar opracowania położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych: Kanał Leniwy o kodzie PLRW600017159689, która stanowi część scalonej części wód Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, dla których wymagane jest zachowanie warunków wynikających z przepisów odrębnych w tym ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

§ 6. Teren obejmuje koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu „Krosno Odrzańskie-Świebodzin”.

§ 7. W planie nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości oraz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

§ 8. Na obszarze objętym planem wyznacza się :

1. tereny o dominującym przeznaczeniu podstawowym:
 - 1) **MW** – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 - 2) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 3) **MU** – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
 - 4) **U** – teren zabudowy usługowej;
 - 5) **UK** – teren usług sakralnych;
 - 6) **RO** – teren upraw rolnych i ogrodnictwa;
 - 7) **ZP** - teren zieleni urządzonej;
 - 8) **WS** - tereny wód powierzchniowych i urządzeń melioracji;

- 9) **IT** – teren infrastruktury technicznej;
- 10) **KDL** – teren dróg lokalnych;
- 11) **KDW** - teren dróg wewnętrznych.

2. dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego funkcjonowanie i użytkowanie obiektów lub sposób zagospodarowania i użytkowania działki, które nie przekraczają powierzchni zabudowy działki przeznaczonej pod realizację funkcji podstawowej oraz nie stanowią dla niej uciążliwości.

§ 9. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

- 1) ustala się lokalizację obiektów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz wiat i pergoli śmietnikowych dla których obowiązują warunki wynikające z przepisów odrębnych;
- 2) lokalizacja obiektów na terenach, dla których nie oznaczono na rysunku planu linii zabudowy, wymaga zachowania przepisów odrębnych;
- 3) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń na frontach działek od strony dróg i przestrzeni publicznych z prefabrykatów betonowych;
- 4) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na frontach działek o ażurowości minimalnie 40% i wysokości maksymalnie 1,8 m;
- 5) ustala się indywidualne rozwiązania geometrii dachu z zachowaniem przepisów odrębnych dla obiektów technicznych i infrastruktury technicznej, oraz części budynku nad lukarnami, wykuszami, tarasami, werandami, wejściami do budynków i ogrodami zimowymi;
- 6) dopuszcza się 100% powierzchni zabudowy oraz 0 % powierzchni biologicznie czynnej dla działek wydzielonych po obrysie istniejących budynków oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym boksów garażowych w zespołach powyżej 2 garaży;
- 7) budowa stałych i czasowych obiektów o konstrukcji i wysokości równej lub większej niż 50m nad poziom terenu, wymaga zachowania przepisów odrębnych;
- 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, o ile poziom parteru nie przekroczy rzędnej 0,8 m ponad powierzchnię terenu;
- 9) dopuszcza się sytuowanie zabudowy oraz urządzeń infrastruktury technicznej bezpośrednio na granicy nieruchomości oraz w odległości od 0 do 3,0 m z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych w planie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) zabrania się lokalizacji wolnostojących obiektów budowlanych konstrukcji kontenerowej, przyczep, kiosków, blaszanych garaży z wyłączeniem obiektów tynkowanych lub wykończonych materiałami naturalnymi typu cegła, kamień, drewno;
- 12) ustala się zastosowanie na pokryciach dachowych kolorów w odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub czarnego z dopuszczeniem kolorystyki ustalonej w oparciu o przepisy odrębne w zakresie ochrony konserwatorskiej.

§ 10. W zakresie podziału gruntów:

- 1) nakazuje się wydzielenie działek w sposób uwzględniający wymagania infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zapewniający dostęp do drogi publicznej;
- 2) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości przy czym:
 - a) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 10 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 3 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 10⁰.
- 3) na terenach objętym niniejszym planem ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki dla:
 - a) zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 800 m²,
 - b) zabudowy usługowej, mieszkaniowej bliźniaczej lub szeregowej - 200 m²,
 - c) pozostałej zabudowy – 100m²,
 - d) realizacji obiektów infrastruktury technicznej i garaży – 10m²;

- 4) dopuszcza się wydzielenie działek w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, w tym zapewnienia minimalnych parametrów powierzchni działki łącznie, oraz na potrzeby realizacji infrastruktury technicznej oraz dróg o powierzchni min. 5m²;
- 5) wyznaczenie działek pod zabudowę lub realizację nowej zabudowy wymagają zachowania zgodności z przepisami odrębnymi oraz przygotowania podłoża gruntowego i geotechnicznych warunków posadowienia budynków;
- 6) dopuszcza się wydzielenie dojazdów wewnętrznych służących do obsługi więcej niż 2 działek budowlanych z zachowaniem szerokości min. 8,0m.

§ 11. W zakresie ochrony środowiska:

- 1) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu są określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych, a wyznaczone w planie tereny:
 - a) MN, MU – kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) MW, U, UK, ZP - kwalifikuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe,
 - c) dla pozostałych terenów obowiązują parametry zgodne z ich przeznaczeniem;
- 2) ustala się ograniczenie uciążliwości wynikającej z charakteru prowadzonej działalności usługowej do granic działki;
- 3) zakazuje się na terenach mieszkaniowo-usługowych lokalizacji inwestycji uciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów;
- 4) zakazuje się stosowania paliw i urządzeń grzewczych nie spełniających warunków gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

- 1) na obszarze planu występują obiekty objęte ochroną konserwatorską określone na rysunku planu, w tym:
 - a) dom mieszkalno-gospodarczy położony przy ul. Głównej 19, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 747 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.01.1964r.;
 - b) ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
 - dom, ul. Główna 14, 19, 37;
 - dom, ul. Szkolna 1a, 2, 5;
 - budynki inwentarskie i gospodarcze przy domu ul. Szkolna 5.
- 2) obiekty wpisane do rejestru zabytków i ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków podlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) podejmowanie wszelkich robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wymagają ochrony określonej w przepisach odrębnych;
- 4) w odniesieniu do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, obowiązują następujące ustalenia:
 - a) należy zachować istniejącą formę architektoniczną i gabaryty obiektów;
 - b) do pokrycia dachu należy stosować dachówkę ceramiczną karpiówkę, gont, łupek, w kolorze naturalnym;
 - c) zakazuje się wykonywania prac budowlanych zmieniających wygląd i pokrycie elewacji oraz detali architektonicznych budynków oraz obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej;
 - d) zakazuje się lokalizacji zewnętrznych urządzeń technicznych, reklam i kabli;
 - e) obowiązek zachowania detalu architektonicznego oraz wystroju budynków w tym wzór detali i elementów historycznych z zachowaniem materiału, formy;
 - f) przy podejmowaniu wszelkich robót budowlanych należy postępować zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych w zakresie ochrony konserwatorskiej.
- 5) w odniesieniu do budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, ustala się:

- a) utrzymanie istniejącej formy architektonicznej w zakresie bryły, wysokości, geometrii dachu, historycznej kompozycji elewacji widocznych od strony przestrzeni publicznych oraz elewacji o zachowanej formie zabytkowej;
 - b) utrzymanie detalu architektonicznego oraz wystroju budynków w tym wzoru detali i elementów historycznych;
 - c) zachowanie wzoru istniejącej historycznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej formy i detalu;
- 6) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 7) nie ustanawia się szczególnych zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich brak w obszarze objętym planem.

§ 13. W zakresie obsługi komunikacyjnej, nakazuje się utrzymanie powiązań komunikacyjnych obszaru objętego planem z istniejącym układem dróg publicznych znajdującym się poza granicami obszaru objętego planem.

§ 14. W zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) infrastrukturę techniczną należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacji na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wyznacza się pasy ochrony funkcjonalnej terenów wokół projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych SN z dopuszczeniem odstępstw zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym w szczególności:
 - a) ochrony funkcjonalnej terenów wokół projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych, w poziomie dla linii SN-15 kV (20kV) – 12m (po 6 m po każdej ze stron od osi linii);
 - b) w pasach ochrony funkcjonalnej obowiązuje zakaz sadzenia roślinności wysokiej oraz roślinności o rozbudowanym systemie korzeniowym,
 - c) na trasach projektowanych i istniejących linii kablowych obowiązuje zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem budowy indywidualnych ujęć wody zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych, poprzez:
 - a) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji;
 - b) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do zbiorników bezodpływowych lub systemów biologicznych oczyszczalni ścieków;
 - c) obowiązek usunięcia zbiorników bezodpływowych po priorytetowym przyłączeniu terenu do sieci kanalizacyjnej;
 - d) ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji wymagają podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - e) lokalizacja zbiorników bezodpływowych powinna być każdorazowo poprzedzona badaniami środowiskowymi określającymi możliwość lokalizacji tego typu obiektów (m.in. poziom wody gruntowej);
 - f) zabrania się realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach występowania zwierciadła wód podziemnych do 1m p.p.t.;
 - g) odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu jest możliwe, o ile spełniony jest warunek odległości wylotu do najbliższego użytkowego poziomu wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - h) poziom wylotu powinien być oddzielony warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;
 - i) zabrania się odprowadzania substancji ropopochodnych do gruntu i wód gruntowych;
- 6) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, placów manewrowych i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym:
 - a) dopuszcza się odprowadzenie do gruntu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni utwardzonych;

- b) dopuszcza się odprowadzenie do gruntu niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych;
 - c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, placów manewrowych i parkingów przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu wymaga podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) ustala się zaopatrzenie elektroenergetyczne, poprzez:
- a) budowę, przebudowę i utrzymania istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) istniejące lub projektowane stacje transformatorowe,
 - c) przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznej kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenów,
 - d) budowę lub montaż indywidualnych instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem biogazowni oraz urządzeń wykorzystujących siłę wiatru;
- 8) ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do terenów przewidywanych do zagospodarowania i przyłączenia obiektów poprzez:
- a) spełnienie warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia,
 - b) lokalizację indywidualnych zbiorników gazowych zlokalizowanych na terenie działki budowlanej;
- 9) ustala się czasowe gromadzenie odpadów w granicach działki i wywóz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami na składowisko odpadów komunalnych;
- a) odpady produkcyjne i poprodukcyjne należy zagospodarować zgodnie z aktualnymi przepisami odrębnymi;
 - b) dopuszcza się recykling w obrębie danego obiektu lub poza jego terenem a w ostateczności czasowe składowanie na składowisku;
- 10) ustala się zaopatrzenie w energię ciepłą w oparciu o indywidualne źródła grzewcze z wykorzystaniem paliw stałych, gazowych i płynnych, energii elektrycznej oraz energii odnawialnej, z wyłączeniem biogazowni oraz urządzeń wykorzystujących siłę wiatru, przy czym przy realizacji źródeł energii odnawialnych w tym pomp ciepła, a w szczególności wodnych pomp ciepła zabrania się zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych wodami zrzutowymi;
- 11) ustala się budowę sieci telekomunikacyjnych i innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, należy zapewnić pasy eksploatacyjne z dopuszczeniem odstępstw zgodnych z przepisami odrębnymi;
- 2) w pasach eksploatacyjnych zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych, sytuowania budynków i budowli, w tym reklam masztów i instalacji, niezwiązanych z obsługą z dopuszczeniem odstępstw zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 16. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) do przestrzeni publicznych zalicza się tereny:
 - a) ulic, placów, ciągów komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej,
 - b) obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - c) parków i zieleni urządzonej;
- 2) na terenach przestrzeni publicznych, ustala się:
 - a) zakaz budowy ogrodzeń z wyłączeniem ogrodzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkownika,
 - b) stosowanie rozwiązań technicznych i architektonicznych umożliwiających korzystanie z tych przestrzeni oraz swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych,
 - c) realizację elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, urządzeń reklamowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek, w sposób nie utrudniający poruszania się osobom niepełnosprawnym, niewidomym oraz niedowidzącym,

- d) utrzymanie i pielęgnację istniejącej zieleni wysokiej z dopuszczeniem realizacji elementów komunikacji, małej architektury i urządzeń rekreacyjno-sportowych,
- e) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących wielkogabarytowych, których przynajmniej jeden wymiar przekracza 2m.

§ 17. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach planu, dopuszcza się:
 - a) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) budowę dojazdów i dojazdów wewnętrznych oraz parkingów naziemnych,
 - c) wykorzystanie terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
 - d) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) ustala się min. 1miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liniach rozgraniczających dróg publicznych oraz na terenie działek budowlanych przeznaczonych pod realizację usług, przy czym:
 - a) miejsce do parkowania wymaga oznaczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) lokalizacja miejsc do parkowania wymaga zachowania dojazdów i dojazdów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe oraz zasady kształtowania zabudowy

§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **MW**:

- 1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem realizacji usług wbudowanych do 50% powierzchni użytkowej budynku;
 - b) zachowanie powierzchni zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego z tolerancją 20%;
 - c) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy do 2,4;
 - d) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 20% powierzchni działki;
 - e) zapewnienie miejsc parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce na działce;
 - f) zachowanie obsługi komunikacyjnej z dopuszczeniem budowy dojazdów i dojazdów wewnętrznych;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu – 8,0m;
 - b) ilość kondygnacji nadziemnych od 2 do 3;
- 3) dopuszcza się:
 - a) zachowanie gabarytów i geometrii dachu istniejącego budynku mieszkalnego i zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - b) rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę budynku, zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy podlegającej ochronie konserwatorskiej.

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **MN**:

- 1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług do 50% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni zabudowy działki;
 - b) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy od 0,1 do 1,5;
 - c) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 50% powierzchni działki;
 - d) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 50% powierzchni działki;
 - e) zapewnienie miejsc parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce na działce lub garaż;

- f) realizację obsługi komunikacyjnej poprzez zachowanie istniejących zjazdów lub budowę dojazdów i dojazdów wewnętrznych;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:
- a) obowiązujące linie zabudowy uskokowo na przedłużeniu istniejącej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od 0 do 8,0m;
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy uskokowo na przedłużeniu istniejącej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od 0 do 12,0m;
 - c) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków mieszkalnych od 10m do 20m, a gospodarczych i garaży od 3m do 21m;
 - d) maksymalną wysokość budynków do 12m;
 - e) ilość kondygnacji nadziemnych od 1 do 2, z dopuszczeniem realizacji 3 kondygnacji w formie poddaszy użytkowych w budynkach mieszkalnych;
 - f) kształtowanie dachów jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20° - 45° ;

3) dopuszcza się:

- a) dla budynków gospodarczych i garażowych maksymalnie 1 kondygnację nadziemną oraz wysokość maksymalnie 7 m;
- b) realizację dachów płaskich jednospadowych w zabudowie gospodarczej, garażach, gankach lub tarasach oraz wiatkach.

§ 20. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **MU**:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy jednorodnej lub mieszanej;
- b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1;
- c) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 30% powierzchni działki;
- d) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 30% powierzchni działki;
- e) zapewnienie miejsc parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce na mieszkanie, i na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług;
- f) realizację obsługi komunikacyjnej poprzez zachowanie istniejących zjazdów lub budowę dojazdów i dojazdów wewnętrznych;

2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od 3,0 do 8,0m;
- b) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 6 m do 21m;
- c) maksymalną wysokość budynków do 12m;
- d) ilość kondygnacji nadziemnych od 1 do 3;
- e) kształtowanie dachów jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20° - 40° ,

3) dopuszcza się:

- a) realizację obiektów gospodarczych, magazynowych oraz garaży jednokondygnacyjnych o wysokości do 5 m;
- b) realizację dachów płaskich jednospadowych w zabudowie gospodarczej, magazynowej lub garażowej.

§ 21. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **U**:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- a) teren zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej do 50% powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni zabudowy działki;
- b) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy od 0,1 do 2,1;

- c) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 70% powierzchni działki;
 - d) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 20% powierzchni działki;
 - e) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług lub co najmniej 1 miejsce lub garaż na mieszkanie;
 - f) realizację obsługi komunikacyjnej poprzez zachowanie istniejących zjazdów lub budowę dojazdów i dojazdów wewnętrznych;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:
- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu od 3,0 do 8,0m;
 - b) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 10m do 25m, z dopuszczeniem 3m dla garaży;
 - c) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 15m,
 - d) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 3;
 - e) kształtowanie dachów jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20°-45°,
- 3) dopuszcza się:
- a) dla budynków gospodarczych i garażowych maksymalnie 1 kondygnację nadziemną oraz wysokość maksymalnie 7 m;
 - b) dopuszcza się realizację dachów płaskich jednospadowych w zabudowie gospodarczej, garażach, gankach lub tarasach oraz wiatlach.

§ 22. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **UK**:

- 1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:
- a) teren usług sakralnych wraz z towarzyszącym funkcji sakralnej zagospodarowaniem terenu;
 - b) zachowanie istniejącego kościoła w zabudowie wolnostojącej;
 - c) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy do 0,6;
 - d) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 60% powierzchni działki;
 - e) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 30% powierzchni działki;
 - f) zachowanie obsługi komunikacyjnej z dopuszczeniem budowy dojazdów i dojazdów wewnętrznych oraz min.1 miejsca postojowego na działce;
- 2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:
- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu po granicy działki;
 - b) szerokość elewacji frontowej istniejącego budynków kościoła do 18,0m;
 - c) maksymalną wysokość do 15m;
 - d) ilość kondygnacji od 1 do 2;
 - e) kształtowanie dachów jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20°-45°;
- 3) dopuszcza się:
- a) realizację elementów komunikacji, małej architektury oraz zagospodarowanie terenu z elementami sztuki sakralnej;
 - b) budowę obiektów towarzyszących funkcji sakralnej takich jak wieże, dzwonnice, kapliczki.

§ 23. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **IT**:

- 1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:
- a) teren infrastruktury technicznej oraz urządzeń elektroenergetycznych;
 - b) teren istniejących i projektowanych stacji transformatorowych;

- c) wskaźnik intensywności zabudowy do 1;
- d) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 100% powierzchni działki;
- e) realizację obsługi komunikacyjnej poprzez zachowanie istniejących zjazdów;

2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:

- a) ilość kondygnacji – 1;
- b) szerokość elewacji frontowej projektowanych obiektów od 1,0 do 10m;
- c) wysokość obiektów do 5,0m;
- d) kształtowanie dachów jako dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia połaci do 30°.

§ 24. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **RO**:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- a) teren upraw rolnych i ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej;
- b) zachowanie wskaźnika intensywności zabudowy od 0,1 do 0,6;
- c) powierzchnię zabudowy kubaturowej do 20% powierzchni działki;
- d) teren biologicznie czynny stanowiący min. 80% powierzchni działki,
- e) zachowanie obsługi komunikacyjnej z dopuszczeniem budowy dojazdów i dojazdów wewnętrznych oraz min.1 miejsca postojowego na działce;
- f) dopuszcza się realizację zabudowy związanej z zakładaniem i obsługą gospodarstw rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) w zakresie kształtowania zabudowy, wyznacza się:

- a) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków mieszkalnych od 9 m do 21m;
- b) maksymalną wysokość budynków do 10m;
- c) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 3;
- d) kształtowanie dachów jako dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20° -45°,

3) dopuszcza się:

- a) realizację dachów płaskich jednospadowych w zabudowie gospodarczej, garażach, gankach, wiatkach lub tarasach;
- b) dla budynków gospodarczych, magazynowo-składowych i garażowych dopuszcza się maksymalnie 1 kondygnację nadziemną oraz wysokość maksymalnie 7 m.

§ 25. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **ZP**:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- a) teren zieleni urządzonej;
- b) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,1;
- c) powierzchnię zabudowy do 80% powierzchni działki;
- d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 70% powierzchni działki;

2) dopuszcza się:

- a) lokalizację ciągów i urządzeń infrastruktury technicznej;
- b) budowę jednokondygnacyjnych wiat, obiektów małej architektury o wysokości do 7,0m z dachem płaskim lub dwuspadowym o pochyleniu do 45°;
- c) realizację lokalizację boisk oraz placów zabaw i rekreacji;

d) budowę wydzielonych dojeżdż i dojazdów wewnętrznych oraz parkingów do 10 miejsc postojowych z zapewnieniem min.1 miejsca postojowego.

§ 26. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **WS**:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

a) teren wód powierzchniowych i urządzeń melioracji;

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego stanowiącego min. 70% powierzchni działki;

2) dopuszcza się:

a) realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych;

b) budowę ciągów infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 27. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **KDL**, ustala się :

1) teren w liniach rozgraniczających drogi lokalnej;

2) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m,

3) lokalizację jezdni oraz chodników jednostronnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zwężenia odcinkowe dróg do min 4,5m z zachowaniem przepisów odrębnych;

5) zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

§ 28. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem **KDW**, ustala się :

1) teren w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, od 3 do 27,0m,

3) dopuszcza się:

a) lokalizację jezdni oraz jednostronnych chodników zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) tworzenie placów oraz pasów zieleni towarzyszącej;

c) lokalizację ścieżek rowerowych wzdłuż dróg.

Rozdział 4. Ustalenia końcowe


§ 29. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Przewodniczący Rady Gminy
Dąbie

Marcin Reczuch

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA DĄBIE - OBREB SZCZAWNNO



SKALA 1:1000
PODZIAŁKA LINIOWA



ark.1

ark.2

LEGENDA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
- OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
- NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

FUNKCJA TERENU

- MW TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
- MN TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO- USŁUGOWEJ
- UK TEREN USŁUG SAKRALNYCH
- U TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
- RO TEREN UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
- WS TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I URZĄDZEŃ MELIORACJI
- ZP TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
- IT TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


KOMUNIKACJA

- KDW TEREN DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- KDL TEREN DRÓG LOKALNYCH

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
- OBIEKT UJĘTY W EWIDENCJI ZABYTKÓW
- PASY OCHRONY FUNKCJONALNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBIE



ark.1
ark.2

OPRACOWANIE:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I USŁUG & MC SPÓŁKA Z O.O.
UL. KUPIECKA 21
65-426 ZIELONA GÓRA
TEL. (0-68)3202107, 3246087

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/2016

Rady Gminy Dąbie

z dnia 23 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno w gminie Dąbie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy Dąbie stwierdza się, że do wymienionego wyżej projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych nieuwzględnionych przez Wójta uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/142/2016

Rady Gminy Dąbie

z dnia 23 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zapisanych w projekciemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno w gminie Dąbie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art.7 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Dąbie rozstrzyga co następuje:

- 1) Sposób realizacji zapisanych w wymienionym wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków finansowych.
- 2) Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:
 - a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
 - b) środków pomocowych,
 - c) kredytów i pożyczek,
 - d) obligacji komunalnych,
 - e) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu o odrębne porozumienia.

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w gminie Dąbie obrębie Szczawno, opracowywanego w oparciu o uchwały Rady Gminy Dąbie XXXIX/267/2014 z dnia 30 października 2014 r. oraz VI/54/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Obszar opracowania obejmuje część terenu gminy Dąbie. Gmina ta znajduje się w zachodniej części kraju, w centralnej części województwa lubuskiego, w powiecie krośnieńskim. Obszar opracowania znajduje się po południowej stronie rzeki Odry.

Zakres projektu planu miejscowego obejmuje część terenów w gminie Dąbie w obrębie Szczawno.

Konieczność opracowania planu wynika z potrzeby ustalenia regulacji określających warunki zagospodarowania wymienionych terenów.

Plan pozwoli na ustabilizowanie zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych, uwzględniających relacje z terenami otaczającymi oraz kształtowanie systemów zieleni i struktur zabudowy. Opracowany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, dostosowany jest do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych i do pozostałych przepisów odrębnych.

Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zakres jego opracowania zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych. Wójt Gminy Dąbie dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz dokonał analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które Rada Gminy przyjęła uchwałą nr XII/105/2016 w dniu 25.02.2016r.

Projekt planu uwzględnia zakładany rozwój funkcji mieszkaniowej oraz drobnych usług. W Szczawnie założono rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem drobnych usług i dalszych przekształceń struktury osadniczej gminy. Złożone w trakcie trwania procedury opracowywania planów miejscowych wnioski o zmianę przeznaczenia dotyczyły głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz różnego rodzaju usług. Przedmiotowe wnioski zostały uwzględnione.

Po podjęciu uchwały intencyjnej zawiadomiono poprzez ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także rozesłano zawiadomienie do instytucji i organów, właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego. Wnioski, które wpłynęły w terminie zostały rozstrzygnięte przez Wójta Gminy.

Równoległe do procedury planistycznej przeprowadzono procedurę strategicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego opracowano w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w przedmiotowym opracowaniu, dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (WOOŚ-I.411.169.2014.RD, WOOŚ-I.411.120.2015.JF) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Odrzańskim(NS-NZ-777-POŚ-3-4/2014, NS-NZ-777-3-2/2015).

Przeprowadzona analiza stanu środowiska w obszarze objętym zmianami wykazała, że projektowany sposób wykorzystania środowiska nie będzie oddziaływał negatywnie na abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska.

Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji i całokształt oddziaływań środowiskowych należy stwierdzić, że realizacja zapisów projektu planu nie spowoduje znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych,

średnioterminowych i długoterminowych, a także stałych i chwilowych.

Realizacja ustaleń projektu planu nie koliduje także z celami ochrony środowiska, ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.

W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują obszary prawnie chronione.

Po sporządzeniu projektu planu został on rozesłany do opiniowania i uzgadniania do właściwych instytucji i organów. Projekt planu wraz z prognozą uzgodniono również w procedurze strategicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Następnym etapem procedury planistycznej i strategicznego oddziaływania było upublicznienie projektu planu dla społeczeństwa, o czym poinformowano poprzez ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz o terminie dyskusji publicznej.

W trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag.

Obszar opracowania zawiera kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie wynikające ze Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Nadodrzańskich Gmin- Łączy Nas Odra. Szczawno określono jako miejscowość dojazdową do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego na lewym brzegu Odry, na wysokości północnej od Szczawna, który wymaga uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Jakość wód podziemnych województwa lubuskiego jest oceniana w ramach państwowego monitoringu prowadzonego dla całego kraju przez Państwowy Instytut Geologiczny. Najbliżej zlokalizowany punkt pomiarowy czystości wód podziemnych (w stosunku do obszaru opracowania) zlokalizowany jest w m. Wysokie (gmina Czerwieńsk). Scharakteryzowany JCWPd 68 zlokalizowany jest pod gruntami rolnymi. Klasa jakości za rok 2012 została scharakteryzowana na poziomie III.

W odległości ok. 1,7 km w kierunku północno-wschodnim od obszaru opracowania znajduje się fragment jednego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150Pradolina Warszawa-Berlin (koło Odry).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* przeanalizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy, które projekt planu uwzględnia.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 pkt:

1) *wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;*

Wymagania dotyczące ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, określono poprzez ustalenia zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

2) *walory architektoniczne i krajobrazowe;*

Wymagania dotyczące walorów architektonicznych i krajobrazowych ustalono poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

3) *wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;*

a) Wymagania dotyczące ochrony środowiska ustalono poprzez zakaz stosowania paliw i urządzeń do ich spalania nie spełniających przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;

b) Wymagania dotyczące gospodarowania wodami ustalono poprzez zakaz odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych do wód i gruntu;

c) Wymagania dotyczące ochrony gruntów rolnych – obszar planu nie wymaga zgody na wyłączenie chronionych gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 poz. 909 ze zm.)

d) Wymagania dotyczące ochrony gruntów leśnych – obszar planu nie wymaga wyrażenie zgody na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 poz. 909 ze zm.)

4) *wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;*

a) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustalono na podstawie wniosków i uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

b) Nie ustalono wymagań ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak elementów podlegających ochronie;

5) *wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;*

a) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia określono w zakresie ustalenia uciążliwości dotyczących emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złośliwych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego;

b) Potrzeby osób niepełnosprawnych ustalono w rozdziale 6 w zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nakazując likwidację barier architektonicznych i technicznych oraz stosowanie rozwiązań umożliwiających swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych;

6) *walory ekonomiczne przestrzeni;*

Wymagania dotyczące walorów ekonomicznych przestrzeni określono poprzez ustalenia wskaźników zabudowy jak i gabarytów obiektów a także minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych;

7) *prawo własności;*

Projekt planu sporządzany jest głównie na terenach należących do osób prywatnych, wnioski złożone do projektu planu również w czasie konsultacji społecznych zostały uwzględnione w projekcie planu;

8) *potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;*

Nie dotyczy

9) *potrzeby interesu publicznego;*

Wymagania dotyczące zabezpieczenia potrzeb interesu publicznego ustalono poprzez ustalenia dotyczące zasad korzystania i zagospodarowania przestrzeni publicznych;

10) *potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;*

Wymagania dotyczące potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej zawarto poprzez ustalenie prowadzenia w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z dopuszczeniem jej lokalizacji na pozostałych terenach w przypadku braku możliwości ich innego prowadzenia, definicja infrastruktury technicznej zawiera m.in. urządzenia i związane z nimi obiekty telekomunikacyjne, w których zawierają się sieci szerokopasmowe;

11) *zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;*

Wymagania dotyczące zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały zachowane poprzez odpowiednie treści komunikatów i ogłoszeń zarówno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu jak również o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu;

12) *zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;*

Wymagania dotyczące zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zapewniono poprzez zamieszczenie komunikatów i ogłoszeń zarówno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu jak również o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie BIP, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości;

13) *potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności;*

Wymagania dotyczące potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności zawarto poprzez ustalenia dostawy wody z sieci wodociągowej, która zapewni jej odpowiednią ilość oraz jakość.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3:

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Ustalenia przeznaczenia terenu lub określenie potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu dokonano na podstawie oceny własności terenu. Na etapie składania wniosków nie wpłynęły żadne wnioski lub uwagi sugerujące przeznaczenie terenu, które musi pozostać niesprzeczne z ustaleniami studium. Analiza ekonomiczna zawarta jest w sporządzonej prognozie skutków ekonomicznych. Analiza środowiskowa zawarta została w sporządzonej prognozie skutków wpływu planu na środowisko. Analizy społeczne wynikające ze strategii rozwoju gospodarczego Gminy wskazują na potrzebę rozwoju obszarów wiejskich definiując cele strategiczne: poprawę stanu dróg lokalnych, budowę infrastruktury. Osiągnięcie przez samorząd lokalny wytyczonych celów strategicznych zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców, tworząc przez to nową społeczność i pobudzając postęp gospodarczy.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust 4:

W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagańładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez:

1) *kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - l okalizacja terenów inwestycyjnych przy drogach będzie sprzyjać minimalizowaniu transportochłonności układu przestrzennego;*

2) *lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - projektowana zabudowa mieszkaniowa zakłada powiązania ciągów komunikacyjnych w zwartym obszarze zabudowy poszczególnych wsi;*

3) *zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - wymagania dotyczące potrzeb zapewnienia rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, zawarto poprzez utrzymanie powiązań komunikacyjnych z istniejącym układem dróg publicznych;*

4) *dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:*

a) *na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy - t ereny objęte planem znajdują się w wykształconej zwartej strukturzefunkcjonalno-przestrzennej;*

b) *na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy - n ie dotyczy.*

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2

Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zawierającą ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie, uchwalonego uchwałą nr XII/101/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016 roku - należy przyjąć zgodność projektu planu w wynikami powyższej analizy – obowiązujące plany są zmieniane zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi i ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbie.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy

Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy zawiera prognoza skutków finansowych.

Projekt przedmiotowego planu poddany został procedurze formalno – prawnej związanej z jego uzgodnieniem i konsultacją społeczną, określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zakres jego opracowania zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie.

Realizacja ustaleń zapisów projektu planu miejscowego nastąpi w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i będzie

opierała się o odpowiednie rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu, prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, ochrony gleb i gruntów itp.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały.