

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

DREWEX - DOM

66-600 Krosno Odrzańskie. Ul. Poznańska 84D

tel. (068) 383 61 81

Egz. Nr

PRZEDMIAR ROBÓT

1.Nazwa i kod zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie GMINY. DĄBIE

Główny przedmiot – kod wg CPV 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty – kody wg CPV -90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości, usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego

2.Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

Kod

Nazwa

45-262 660-5 Usuwanie azbestu

3.Adres (miejsce) wykonania robót: Gmina Dąbie

4.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Dąbie, 66-615 Dąbie, ul Szeroka 6

5.Data opracowania przedmiaru maj 2011.

6.Autor opracowania: Jan Hańćka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Usuwanie wyrobów zawierających azbest					
1	KNR 0-45 0101-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku	m ²		
		6511.0	m ²	6511.000	
				RAZEM	6511.000
2	KNR AT-06 0105-02	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 0,50 t	t		
		104.6	t	104.600	
				RAZEM	104.600
3	analiza własna	Przewóz materiałów do utylizacji	kurs		
	7		kurs	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2263.9480	0.00	-0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	2278.8500		2278.8500	0.00	0.00					
2.	Utylizacja płyt azbestowych	t	105.0000		105.0000	0.00	0.00					
3.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód o ładowności ponad 12 t	m-g	0.8610	0.00	0.00
2.	samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym	m-g	24.0580	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł