

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCJI : RYNEK 1A, KOŻUCHÓW

INWESTOR : Gmina Kożuchów

ADRES INWESTORA : 67-120 Kożuchów ul.Rynek 1A

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN				
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	25		
2 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	189.52		
3 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	189.52		
4 d.1	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	189.52		
5 d.1	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach płyty styropianowe gr. 14 cm	m ²	189.52		
6 d.1	KNNR 2 1902-06	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach i kominach gr. 2 cm	m ²	8.64		
7 d.1	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m	110		
8 d.1	KNNR 2 1902-13	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)-do wysokości 1,5m	m	8.41*2 = 16.820		
9 d.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²	13.29		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		INSTALACJA ODGROMOWA				
10	KNR 4-03 0710-d.2 01 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach o śr. do 100 mm - budowlę o wys.do 24 m	szt.	4		
11	KNR 4-03 0710-d.2 02 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach o śr. do 200 mm - budowlę o wys.do 24 m	szt.	4		
12	KNR 4-03 0704-d.2 08 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym - budowlę o wys.do 24 m	m	23.65		
13	KNR 4-03 0703-d.2 02 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu - budowlę o wys.do 24 m	szt.	4		
14	KNR 5-08 0107-d.2 01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	23.65		
15	KNR 4-01 0322-d.2 02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.	1		
16	KNR 4-03 1205-d.2 01 z.o.3.1. 9901-6	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowlę o wys.do 24 m	pomiar.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		WYMIANA STOLARKI I ZAMUROWANIE OTWORÓW				
17 d.3	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie parapetów	m ²	5.7*0.4 = 2.280		
18 d.3	KNR 0-33 0118-08 analiza indywidualna	Montaż profili elewacyjnych - parapety	m	5.70		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		POZOSTAŁE OBRÓBKI BLACHARSKIE				
19 d.4 05	KNR 4-04 0506-	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	8.41+8.02 = 16.430		
20 d.4 06	KNR 4-04 0506-	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.49+7.66 = 17.150		
21 d.4 04	KNR 4-04 0506- analiza indywi- dualna	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki blacharskie	m ²	(8.02+1.34+ 6.5+8.41+ 8.41+8.41)* 0.4 = 16.436		
22 d.4 03	KNR 2-02 0511- analiza indywi- dualna	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku wraz z wymianą wyczystki	m	17.15		
23 d.4 04	KNR 2-02 0509-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m	16.43		
24 d.4 01	KNR 2-02 0507-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku- daszki nad wejściami, obróbki dach główny pas, podrynnowy, obróbki ścian ogniowych, itd	m ²	16.43		
25 d.4 0504-01	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	(8.41+8.02+ 6.5+1.34)* 1.2 = 29.124		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		PRACE POZOSTAŁE				
26 d.5	KNR 4-01 1212-05 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m	m ²	3		
27 d.5	analiza indywidualna	Demontaż, montaż, malowanie drabiny dachowej	kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		UTYLIZACJA GRUZU				
28 d.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	2		
29 d.6	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5	m ³	2		
30 d.6		Utylizacja gruzu	m ³	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6) 7
1	2	3	4	5	6	7
7		RUSZTOWANIA				
31 d.7 02	KNR 2-02 1604-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	157.31		
32 d.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21, 22,23,24,26,27)				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: