

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 1,20 M ODDZIELAJĄCEGO TRYBUNY OD
PŁYTY BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM W KOZUCHOWIE
ADRES INWESTYCJI : Stadion Miejski w Kozuchowie, ul. Zielonogórska 24,
INWESTOR : Gmina Kozuchów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Radosław Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2013

Data zatwierdzenia


Biuro Projektów i Dokumentacji
"STUDIO PROJEKT 2002"
Giża i Marciniak Spółka Jawna
65-154 Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 34
tel./fax 068 452 26 52
NIP 9730922840, Regon 080242614

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ			
1	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 1,20 m , z dwoma bramkami i 1 bramą o szer. 3,00 m wokół boiska piłkarskiego l =405 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000