



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 13 marca 2014 roku.

**Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr OR.271.3.2014**

OR.271.3.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energię elektryczną” nr OR.271.3.2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10 marca 2014 roku Gmina Koźuchów, informuje:

Pytanie 1:

Proszę o szczegóły (opisy, rysunki, specyfikacja) dotyczące Postumentu, o którym mowa w przedmiarze branży budowlanej.

Odpowiedź:

Postument fontanny, o którym mowa w poz 26. przedmiaru przedstawiony jest na rysunku nr 2 strona nr 61 projektu budowlanego. Są to dwa ośmiokąty wykonane z granitu Madura Goldn nałożone na jeden na drugi. Dolny element ma wymiary 60x60 cm grubości 20 cm, górny 150x150 cm gr. 21 cm. Rysunek zawiera również opis: „Dokładne kształty obróbek kamieniarskich, fazowanie kamiennych detali fontanny; środkowego postumentu oraz okładzin boków, wielkość płyt w posadzce fontanny ustalić w nadzorze, po wyborze dostawcy el. kamiennych.”

Ponadto kolorystykę płyt oraz formę opracowania ich powierzchni przed wykonaniem należy uzgodnić z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z załączoną decyzją z dnia 15.07.2011 roku.

Natomiast w związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 12 marca 2014 roku Gmina Koźuchów, informuje:

Pytanie 1:

Czy zakres prac obejmuje odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych po wykonaniu instalacji technologicznej fontanny? Prosimy o podanie powierzchni?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje odtworzenie istniejącej nawierzchni placu z płyt granitowych i kostki po wykonaniu instalacji technologicznej fontanny. Powierzchnię odtworzeń należy oszacować w zależności od przyjętej technologii wykonania wykopów pod instalacje technologiczne, zbiornik wyrównawczy oraz przełożenie kabla energetycznego. Zakres powierzchni placu do odtworzenia należy oszacować uwzględniając załączony rysunek wskazujący istniejącą powierzchnię placu zasypaną kruszywem mineralnym, nie wyłożoną płytami granitowymi. Pozostała część placu w całości wyłożona jest płytami granitowymi. Dopuszcza się zastosowanie technologii bezwykopowych, przy uzgodnieniu głębokości przewiertu z zarządcą placu i rozpoznaniu istniejącej infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że obszar wykonania fontanny jest zasypany do poziomu placu, przy kalkulacji należy uwzględnić ręczne wykopy szerokoprzestrzenne pod fundament fontanny o powierzchni 8,20x 8,20 na głębokość ok. 40 cm z wywozem urobku do 5 km.

Pytanie 2:

Czy zakres prac obejmują uzupełnienie brakującej nawierzchni z płyt granitowych przy fontannie?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje uzupełnienie brakującej nawierzchni z płyt granitowych i kostki po wybudowaniu fontanny.

Pytanie 3:

Czy Inwestor dostarczy brakujące elementy istniejącej nawierzchni (płyty granitowe, kostka granitowa)? Czy należy uwzględnić dostawę i montaż nowych elementów granitowych (na wzór istniejących)? Prosimy o podanie obmiaru?

Odpowiedź:

Brakującą nawierzchnię należy po wybudowaniu fontanny uzupełnić płytami granitowymi o wymiarach 50x100 cm grubości 7 cm (granit szary, płomieniowany) i kostką granitową 8x11 szarą układanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowa z kamienia łupanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wykonana na gruncie stabilizowanym cementem gr. 15 cm $R_m=2,5$ MPa. Nawierzchnie odtworzyć na wzór istniejącej powierzchni placu (załączona fotografia). Inwestor nie zapewnia materiałów do uzupełnienia nawierzchni. Należy uwzględnić dostawę i montaż materiałów do wbudowania łącznie z wykonaniem podbudowy.

Powierzchnia do uzupełnienia po wybudowaniu fontanny to 26,50 m².

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik

Gosel



