

**Samorządowe Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kozuchowie**

☒ 67-120 Kozuchów, ul. Anny Haller 1 ☎ 068 3552423 ☎ 068 3880063

✉ sgk@gimnazj.usone.pl www.gimnazj.usone.pl

Kozuchów, dnia 15 kwietnia 2014 roku.

**Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr ZP.271.1.2014**

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„WYKONANIE OGRODZENIA W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM W KOZUCHOWIE”
nr ZP.271.1.2014

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 14 kwietnia 2014 roku Samorządowe Gimnazjum Kozuchów, informuje:

Pytanie 1:

Proszę o podanie rodzaju panela jaki preferuje zamawiający do realizacji zamówienia. Według dokumentów powstają rozbieżności co do rodzaju paneli - jest opisany panel tzw. typ 3D czyli 3 przegięcia wzmacniające z drutu poziomego i pionowego 5mm, z kolei w innych dokumentach zamawiający pisze o panelu tzw. 2D z podwójnymi drutami poziomymi 6mm i pionowym 5mm.

Odpowiedź: Projektowane jest ogrodzenie panelowe spawane z drutów stalowych. Słupki ogrodzenia panelowego należy rozmieszczać co 2,50 m przez osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 cm, słupki zabezpieczone od góry przed dostaniem się wody.

Prześlia ogrodzenia panelowego powinny być o wysokości co najmniej 1,70 m ponad poziomem terenu i szerokości 2,50 m. Panele ogrodzeniowe powinny być spawane z drutu:

- pręty pionowe o średnicy \varnothing 5 mm w rozstawie co 50 mm,
- pręty poziome o średnicy \varnothing 5 mm w rozstawie co 200 mm,


Panele należy wzmocnić przez co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu.

Wysokość całkowita słupów ogrodzenia panelowego powinna wynosić co najmniej 2,40 m. z tego co najmniej 70 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej. W przypadku większej wysokości powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć.

Pytanie 2:

Proszę o podanie długości odcinków ogrodzenia do każdej zmiany kierunku ogrodzenia.

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
w Kozuchowie
67-120 Kozuchów ul. Anny Haller 1
tel. 068 355 24 23 fax. 068 388 00 63



**Samorządowe Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kozuchowie**

67-120 Kozuchów, ul. Anny Haller 1 ☎ 068 3552423 ☎ 068 3880063

✉ sgk@gimnus.one.pl www.gimnus.one.pl

Odpowiedź: Przewiduje się zgodnie z mapą poglądową dziewięć zmian kierunku, mapa jest w skali 1:1000, długość ogrodzenia ok. 1000 mb.

Pytanie 3:

Czy wykonawca ma zapewnić obsługę geodezyjną na swój koszt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4:

Czy nowe ogrodzenie ma posiadać podmurówkę systemową?

Odpowiedź: Zamówienie nie przewiduje podmurówki.

Pytanie 5:

Proszę o podanie wymiarów bram i furtek jakie mają być zastosowane do realizacji zamówienia. W poszczególnych dokumentach powstały rozbieżności, piszecie Państwo o bramach 5m i 6m o wysokości 1,7 i 1,8m . tak samo z furkami . proszę o podanie właściwych wymiarów.

Odpowiedź: Bramy dwuskrzydłowe

Na długości całego ogrodzenia trzeba wykonać dwie bramy ogrodzeniowe dwuskrzydłowe wjazdowe metalowe (prześla panelowe w ramie), które należy wykonać z kształtowników - profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo. Wysokość bram 1,70 m. Bramy otwierane ręcznie z zamkiem z wkładką patentową. Skrzydła bram należy zamontować na zawiasach na słupkach stalowych o wysokości 1,70 m ponad gruntem, zabetonowanych w gruncie. Słupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 110 µm.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej :

- 6,00 x 1,70 m 2 szt.

Na długości całego ogrodzenia trzeba wykonać pięć furtek metalowych (prześla panelowe w ramie), które należy wykonać z kształtowników - profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo. Wysokość bram 1,70 m. Furtki otwierane ręcznie z zamkiem z wkładką patentową. Skrzydła furtek należy zamontować na zawiasach na słupkach stalowych o wysokości 1,70 m ponad gruntem, zabetonowanych w gruncie.

Wymiary furtek:

- 1,20 x 1,70 m 5 szt.



**Samorządowe Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Kozuchowie**

67-120 Kozuchów, ul. Anny Haller 1 ☎ 068 3552423 ☎ 068 3880063
✉ sgk@gimnusz.ore.pl www.gimnusz.ore.pl

Pytanie 6:

Czy konieczne jest stosowanie słupów podporowych jeśli system panelowy nie przewiduje takiego rozwiązania, jeśli tak to czy podpora musi być co 10 słupek czyli co 25m, czy można zwiększyć odległość do 50m?

Odpowiedź: Nie zaplanowano słupów podporowych przy ogrodzeniu, grubość ścian słupów ogrodzeniowych 3 mm, wysokość całkowita słupów ogrodzenia panelowego powinna wynosić co najmniej 2,40 m, z tego co najmniej 70 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej. W przypadku większej wysokości powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć. Słupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej to min 110 µm. Wymagane jest również zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów ogrodzenia tj. nakrętki systemowe ze stali nierdzewnej, śruby montażowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normą PN-ISO 82406 i DIN 603.

Panele ogrodzeniowe należy montować do słupków z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie wykonanych obejm, jak to pokazano na poniższym rysunku. Do mocowania należy stosować śruby z gwintem samozrywalnym, co jest rozwiązaniem równoważnym z nitowaniem.

Pytanie 7:

Na jaką odległość należy przewieźć materiały z demontażu?

Odpowiedź: Najbliższy punkt przyjmowania odpadów znajduje się w miejscowości Kielcz ok. 20 km od planowanej inwestycji.

Pytanie 8:

Czy zamawiający posiada przedmiar do wglądu?

Odpowiedź: Nie.

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
w Kozuchowie
67-120 Kozuchów, ul. Anny Haller 1
tel. 068 355 24 23 fax 068 388 00 63

DYREKTOR
Samorządowego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kozuchowie

mgr inż. Dariusz Miśkiewicz