

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE					
1	KNR 4-01 d.1 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 -Cokoły 0.5*11.3+0.6*35.6+5.7*0.8+6.8*1.0+9.4*1.3+11.9*1.5+7.8*1.7+4.7*0.7+4.5*1.5+8.3*1.5+3*1.2*0.7*2+11.0*0.7*2	m ² m ²	124.630	
				RAZEM	124.630
2	KNR 4-01 d.1 0701-04 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 17.4*10.4+42.6*11.2-1.88*5.5*5-6.7*4.6+10.4*36.0+36.8*10.5-1.3*8.0*3+22.2*11.2-1.85*5.5+21.4*10.4+18.5*11.0+10.0*5.1*4	m ² m ²	2173.685	
				RAZEM	2173.685
3	kalk.wł. d.1	Mycie powierzchni muru parą wodną pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń 0.5*11.3+0.6*35.6+5.7*0.8+6.8*1.0+9.4*1.3+11.9*1.5+7.8*1.7+4.7*0.7+4.5*1.5+8.3*1.5+3*1.2*0.7*2+11.0*0.7*2 17.4*10.4+42.6*11.2-1.88*5.5*5-6.7*4.6+10.4*36.0+36.8*10.5-1.3*8.0*3+22.2*11.2-1.85*5.5+21.4*10.4+18.5*11.0+10.0*5.1*4	m ² m ² m ²	124.630 2173.685	
				RAZEM	2298.315
4	wycena indywidualna d.1	Wzmocnienie całości podłoży po usunięciu wszystkich osłabionych części wypraw poprzez gruntowanie roztworem gotowym 0.5*11.3+0.6*35.6+5.7*0.8+6.8*1.0+9.4*1.3+11.9*1.5+7.8*1.7+4.7*0.7+4.5*1.5+8.3*1.5+3*1.2*0.7*2+11.0*0.7*2 17.4*10.4+42.6*11.2-1.88*5.5*5-6.7*4.6+10.4*36.0+36.8*10.5-1.3*8.0*3+22.2*11.2-1.85*5.5+21.4*10.4+18.5*11.0+10.0*5.1*4	m ² m ² m ²	124.630 2173.685	
				RAZEM	2298.315
5	wyc.ind. d.1 CPV 45111200-0 SST-1	Usuwanie z powierzchni muru ceglanego mchów, porostów i glonów 32.5*4.3+18.6*0.4+3*1.3*8.0+6*1.7*8.0+1.4*11.0+1.8*2*11.2+7.5*0.7+17.5*2.7	m ² m ²	368.210	
				RAZEM	368.210
6	kalk.wł. d.1	Mycie powierzchni muru ceglanego i kamiennego parą wodną pod ciśnieniem bez względu na ilość powtórzeń 32.5*4.3+18.6*0.4+3*1.3*8.0+6*1.7*8.0+1.4*11.0+1.8*2*11.2+7.5*0.7+17.5*2.7	m ² m ² m ²	320.960 47.250	
				RAZEM	368.210
7	KNR 19-01 d.1 0114-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III 1.5*37.09*3.0+18.82*1.5*3.0+1.5*1.5*38.04+(5.6+37.8+19.1)*1.5*1.5+24.5*1.5*1.5+4*1.5*3.0*10.9	m ³ m ³	729.135	
				RAZEM	729.135
8	KNR 19-01 d.1 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III 1.5*37.09*3.0+18.82*1.5*3.0+1.5*1.5*38.04+(5.6+37.8+19.1)*1.5*1.5+24.5*1.5*1.5+4*1.5*3.0*10.9	m ³ m ³	729.135	
				RAZEM	729.135
2 ROBOTY TYNKARSKIE					
9	KNR 19-01 d.2 0811-03	Wykonanie tynków zewnętrznych - Tynki renowacyjne WTA 0.5*11.3+0.6*35.6+5.7*0.8+6.8*1.0+9.4*1.3+11.9*1.5+7.8*1.7+4.7*0.7+4.5*1.5+8.3*1.5+3*1.2*0.7*2+11.0*0.7*2	m ² m ²	124.630	
				RAZEM	124.630
10	KNR 19-01 d.2 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 17.4*10.4+42.6*11.2-1.88*5.5*5-6.7*4.6+10.4*36.0+36.8*10.5-1.3*8.0*3+22.2*11.2-1.85*5.5+21.4*10.4+18.5*11.0+10.0*5.1*4	m ² m ²	2173.685	
				RAZEM	2173.685
11	KNR 19-01 d.2 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm 38.04+37.09+19.05+37.8+5.9+18.9+7.2+15.6+16.0+4*11.0	m m	239.580	
				RAZEM	239.580
12	KNR 19-01 d.2 0819-04	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm 36.5+19.2+37.0+5.8+6.8+9.4+11.8+22.4+4*11.0+7.7+19.0	m m	219.600	
				RAZEM	219.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 19-01 d.2 0819-05	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm - opaski okienne i podokienniki 2*(1.7+3*2.4+1.7+1.4+2.2+1.4+1.4+1.7+3.3+2*3.2+2.4+5*2.4)+2*6.5*2+6*2.5+2*3.2+2*(1.6+2.5)*17+1.6+2*3.4+2*(1.65+2.4)*20.0+2*4.7*3+3*2.6+2.7+1.6+3*2.1+2*1.2+2*(1.6+2.4)*6+1.6+2*1.6+1.4+2*3.2+2*(1.6+2.3)*2+2*3.1+2.2+2*5.0*6+6*2.9+2*(1.6+2.4)*12+2*(2.9+2.0)*2+2*(1.5+2.4)*3	m m	792.800	
				RAZEM	792.800
3 IZOLACJA HYDROFOBOWA					
14	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji hydrofobowej preparatem "Sarsil H-15"	m ²		
	analogia	cokoły 0.3*(11.3+35.6+5.7+6.8+9.4+11.9+7.8+4.7+4.5+3*8.3+2*1.2+2*11.0) powierzchnie ścian kamiennych i ceglanych 32.5*4.3+18.6*0.4+3*1.3*8.0+6*1.7*8.0+1.4*11.0+1.8*2*11.2+7.5*0.7 17.5*2.7 poszury przypór i okien 1.7*1.3*3+1.5*1.7	m ² m ² m ² m ²	44.100 320.960 47.250	
				RAZEM	421.490
4 ROBOTY KAMIENIARSKIE					
15	KNR 2-31 d.4 0205-04	Nawierzchnia z brukowca z kamienia polnego	m ²		
	analogia	10.9*10.9	m ²	118.810	
				RAZEM	118.810
16	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki kamienne zwykła	m ³		
		(39.65+38.7+19.85+37.8+6.0+16.35+7.05+18.8+31.8)*0.2*0.25	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
17	KNR 2-31 d.4 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		39.65+38.7+19.85+37.8+6.0+16.35+7.05+18.8+31.8	m	216.000	
				RAZEM	216.000
18	KNR 2-23 d.4 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa o gr. 15 cm - opaska przy murze	m ²		
		(39.65+38.7+19.85+37.8+6.0+16.35+7.05+18.8+16.0)*0.8	m ²	160.160	
				RAZEM	160.160
19	TZKNBK d.4 XVIIm 0110-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm	m		
		0.9+1.2+1.5+1.8+2.1+2.4+2.7+3.0+3.3+1.5+1.5+2.1+2.4+2.7+3.0+3.3+3.6+3.9	m	42.900	
				RAZEM	42.900
5 ROBOTY MURARSKIE					
20	KNR 19-01 d.5 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		40	msc	40.000	
				RAZEM	40.000
21	KNR 19-01 d.5 0314-07	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu - poszury przypór i okien	msc		
		14	msc	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 19-01 d.5 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
		32.5*4.3+18.6*0.4+3*1.3*8.0+6*1.7*8.0+1.4*11.0+1.8*2*11.2+7.5*0.7	m ²	320.960	
				RAZEM	320.960
23	KNR 19-01 d.5 0326-04	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem spoin	m ²		
		17.5*2.7	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
6 ROBOTY IZOLACYJNE					
24	KNNR-W 3 d.6 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		37.1*3.0+38.1*1.5+(5.7+37.8+19.5)*1.5+(15.6+7.05+18.8+16.0)*3.0	m ²	435.300	
				RAZEM	435.300
25	KNR-W 2- d.6 02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp.	m ²		
	analogia	-folia pod opaską żwirową (39.65+38.7+19.85+37.8+6.0+16.35+7.05+18.8+16.0)*1.2	m ²	240.240	
				RAZEM	240.240

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 ROBOTY MALARSKIE					
26	NNRNKB	Malowanie farbą sylikatową tynków zewnętrznych na ścianach	m ²		
d.7	202 1522-04				
	analogia	17.4*10.4+42.6*11.2-1.88*5.5*5-6.7*4.6+10.4*36.0+36.8*10.5-1.3*8.0*3+22.2*11.2-1.85*5.5+21.4*10.4+18.5*11.0+10.0*5.1*4	m ²	2173.685	
				RAZEM	2173.685
27	KNR-W 4-	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.7	01 1212-06				
		1.2*2.07*19+1.2*1.7+1.2*1.04+0.97*1.3+1.7*1.1*0.95*1.4+0.95*1.0+1.15*1.4+0.6*1.2+0.6*1.1+0.97*0.77+1.2*1.0+1.18*0.78+2.6*1.86+2.7*1.86	m ²	70.897	
				RAZEM	70.897
28	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.7	01 1212-05				
		1.2*2.07*19+1.2*1.7+1.2*1.04+0.97*1.3+1.7*1.1*0.95*1.4+0.95*1.0+1.15*1.4+0.6*1.2+0.6*1.1+0.97*0.77+1.2*1.0+1.18*0.78+2.6*1.86+2.7*1.86	m ²	70.897	
				RAZEM	70.897
8 ROBOTY DEKARSKIE					
29	KNR 19-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2	m ²		
d.8	0580-02				
		11.3*7.5+4.2*6.0	m ²	109.950	
				RAZEM	109.950
30	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.8	0584-07				
		0.5*(2*2.7+2.8+3*3.2+2.4+1.7*3+2.2+1.7*37+3.2*3+2.7+1.5*3+3.0+1.7+2.2*2+3*1.8+8*1.7+2.4)	m ²	68.850	
				RAZEM	68.850
9 ROBOTY STOLARSKIE					
31	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.9	0930-05				
	analogia	0.6*1.2+0.6*1.1+0.97*0.77	m ²	2.127	
				RAZEM	2.127
32	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane drewniane o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.9	0930-06				
	analogia	1.06*1.36+1.12*1.03	m ²	2.595	
				RAZEM	2.595
33	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.9	0930-09				
	analogia	1.35*1.14+1.29*1.52+1.71*1.07+1.1*1.73*2	m ²	9.136	
				RAZEM	9.136
34	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.9	0930-10				
	analogia	1.15*2.1*5+1.35*1.75+1.1*2.06	m ²	16.704	
				RAZEM	16.704
35	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.9	0930-11				
	analogia	1.28*2.06*28+1.29*2.17*19+1.3*2.02*5+1.35*2.03*2+2.46*1.73+1.77*2.53+1.85*5.5*6+1.88*2.92+1.98*2.9+2.45*4.55*6+2.45*1.86+2.71*1.86	m ²	303.126	
				RAZEM	303.126
36	kalk. własna	Drzwi i wrota deskowe	m ²		
d.9					
		2.6*3.2+1.2*3.15+1.18*2.93	m ²	15.557	
				RAZEM	15.557
10 ROBOTY ŚLUSARSKIE					
37	TZKNBK	Kraty z prętów prostokątnych wzajemnie się przenikających tworzących kwadraty, w miejscach przenikania guzy	kg		
d.10	XXII 0703-01				
		16.5*(1.2*2.07*19+1.2*1.7+1.2*1.04+0.97*1.3+1.7*1.1*0.95*1.4+0.95*1.0+1.15*1.4+0.6*1.2+0.6*1.1+0.97*0.77+1.2*1.0+1.18*0.78+2.6*1.86+2.7*1.86)	kg	1169.807	
				RAZEM	1169.807
38	KNR-W 4-	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
d.10	01 1301-04				
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	PORTAL				
39		Remont i konserwacja portalu	kpl		
d.11	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	RUSZTOWANIA				
40	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 15 m	m ²		
d.12	202 1621a-02	18.5*14.0+11.0*11.5+32.0*16.0+40.0*11.5+40.0*12.0+22.0*12.5+41.0*12.0+9.9*11.0*4	m ²	3040.100	
				RAZEM	3040.100