

Nazwa zadania:

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
Nr 1 w Kozuchowie**

**PROJEKT BUDOWLANY**

Adres inwestycji: Kozuchów 67-120, ul. Chopina 11  
Nr działki 556 obręb 2

Inwestor: Gmina Kozuchów  
Ul. Rynek 1a  
67-120 Kozuchów

Jednostka Pracownia Projektowa IMPULS  
ul. Gwarków 9  
44-245 Żory

projektowa: arch. Dariusz Zniszczoł  
NR UPR. 62/06/SLOKK/II

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Sprawdził: arch. Dariusz Zniszczoł

Oświadczam, że niniejszy projekt koncepcji wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej ( art. 20 ust.4 ustawy- -Prawo budowlane)

- kwiecień 2016r-

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

### **Budowa boiska sportowego przy Szkoie Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie**

#### **Część opisowa**

Strona tytułowa  
Zawartość opracowania  
Uprawnienia projektowe  
Izba architektów  
Opis techniczny  
Załączniki, warunki, uzgodnienia  
Opinia EWE  
Załącznik do opinii EWE  
Oświadczenie dot. słupów oświetleniowych  
Załącznik do oświetlenia  
Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków - KZ.5142.4.49.2016  
Załącznik do decyzji KZ.5142.4.49.2016  
Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków - KZ.5142.4.55.2016  
Załącznik do decyzji KZ.5142.4.55.2016

#### Część graficzna

Rys 1	Mapa sytuacyjna
Rys 2	Projekt zagospodarowania
Rys 3	Elementy do rozbiórki
Rys 4	Rzut boiska
Rys 5	Rozmieszczenie boisk
Rys 6	Przekrój boiska
Rys 8	Piłkochwyty przekroje
Rys 9	Piłkochwyty- szczegół
Rys 10	Boisko do mini piłki nożnej
Rys 11	Boisko do tenisa ziemnego
Rys 12	Boisko do kosza
Rys 13	Boisko do siatkówki
Rys 14	Bramki do piłki nożnej
Rys 15	Konstrukcja kosza
Rys 16	Słupki do siatkówki/ tenisa



## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

### **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie**

#### **Część opisowa**

Strona tytułowa  
Zawartość opracowania  
Uprawnienia projektowe  
Izba architektów  
Opis techniczny  
Załączniki, warunki, uzgodnienia  
Opinia EWE  
Załącznik do opinii EWE

DECYJJA KZ 5142.4.49.2016

DECYJJA KZ 5142.4.55.2016

#### **Część graficzna**

Rys 1	Mapa sytuacyjna
Rys 2	Projekt zagospodarowania
Rys 3	Elementy do rozbiórki
Rys 4	Rzut boiska
Rys 5	Rozmieszczenie boisk
Rys 6	Przekrój boiska
Rys 8	Piłkochwyty przekroje
Rys 9	Piłkochwyty- szczegół
Rys 10	Boisko do mini piłki nożnej
Rys 11	Boisko do tenisa ziemnego
Rys 12	Boisko do kosza
Rys 13	Boisko do siatkówki
Rys 14	Bramki do piłki nożnej
Rys 15	Konstrukcja kosza
Rys 16	Słupki do siatkówki/ tenisa



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól /7/

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

I.dz. 7/SL/OKK/2007

Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/19/05

DECYZJA 62/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza się, że

**Pan inż. Dariusz Zniszczol** posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową i nadaje się  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

mgr inż. arch. Jurand Jarecki

dr inż. arch. Zygmunt Konopka

mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inż. arch. Stanisław Rostkowski

dr inż. arch. Jerzy Witczek

*[Handwritten signatures of the members of the Regional Qualification Commission]*

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Zniszczol  
ul. Kłokocińska 42, 44-245 Żory

2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:

1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

2) Okręgowa Rada Izby Architektów.

3. aa

arch. **Dariusz Zniszczol**  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń

Za zgodność  
z oryginałem





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**INŻ. ARCH. DARIUSZ IRENEUSZ ZNISZCZOŁ**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **62/06/SLOKK/II**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1204**.

Członek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14-01-2015 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2016 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**SL-1204-B12E-A1B5-7E56-9319**

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

**arch. Dariusz Zniszczoł**  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Za zgodność  
z oryginałem

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie**

## **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- 1.1. Umowa FI.7013.2.2.2016 z dnia 09.02.2016.
- 1.2. Wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne.
- 1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.
- 1.4. Normy i przepisy architektoniczno-budowlane.

## **2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk sportowych przy SP nr 1 w Koźuchowie ul. Chopina 11A

Zakres opracowania obejmuje istniejące boisko asfaltowe z rozszerzeniem ok. 2 metrów na tereny trawników między boiskiem a bieżnią

Zakresem opracowania jest:

- budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w mini piłkę nożną oraz w tenisa o nawierzchni ze sztucznej trawy
- budowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w kosza i w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej
- budowa piłkochwyty boiska

## **3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

### **3.1 Lokalizacja**

Boiska zlokalizowane będą na terenie szkoły podstawowej w Koźuchowie przy ul. Chopina 11 A, na działce o numerze 556 w 2 obrębie koźuchowa. Jest to teren własności Gminy Koźuchów

### **3.2 Stan istniejący**

Obecnie na terenie projektowanego boiska znajdują się boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej , bieżnia sprinterska o nawierzchni gruntowej oraz tereny zielone . Boisko w całości znajduje się na działce o nr. 556 i jest to teren szkoły podstawowej.



### 3.3 Stan projektowany

Projektowane boiska będą zlokalizowane w południowej części działki o nr 556, pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.  
W wokół boisk projektuje się piłkochwyt z siatki na PP 4 m,

#### Parametry techniczne:

- Powierzchnia objęta opracowaniem 2910 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia projektowanego boiska o naw. poliuretanowej 493 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia projektowanego boiska o naw. sztucznej trawy 1624 m<sup>2</sup>

Płytę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy projektuje się o wymiarach 56m x 29m o powierzchni całkowitej 1624m<sup>2</sup>

Dyscypliny sportowe na boisku trawiastym:

- mini piłka nożna o wymiarach 50 x 26 m
- kort tenisowy 23,77 x 10,97 m

Płytę boiska o nawierzchni poliuretanowej projektuje się o wymiarach 34m x 14,50 m o powierzchni całkowitej 493 m<sup>2</sup>

Dyscypliny sportowe na boisku poliuretanowym

- boisko koszykówki o wymiarach 26 12,5 m
- boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00m

## 4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE

Planowane prace obejmują budowę boisk wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz poliuretanowej

### 4.1 Boisko do mini piłki nożnej

#### 4.1.1. Podłoże i podbudowa boiska

Istniejącą nawierzchnie asfaltową należy potraktować jako podbudowę zasadniczą. W celu przygotowania asfaltu do pełnienia funkcji podbudowy należy w miejscach zastoisk wody wykonać sączki chłonne. Przez sączek należy rozumieć wykonanie ok. 10 otworów o średnicy 22mm przez całą warstwę podbudowy asfaltowej na powierzchni ok. 0,25m<sup>2</sup>. Zgodnie z rysunkiem nr 4 – elementy do rozbiórki należy sfrezować nawierzchnie asfaltową tak aby ułożyć minimum 2 cm warstwy mialu kamiennego.

Na przygotowanej podbudowie asfaltowej należy wykonać warstwę profilującą tłucznia o frakcji 0-31,5mm w miejscach gdzie grubość warstwy jest większa niż 50mm i tłucznem frakcji 0-5mm w miejscach gdzie warstwa profilująca ma grubość mniejszą niż 50mm. Na przygotowanej podbudowie profilującej należy ułożyć warstwę mialu granitowego o frakcji 0-5mm. Na górnej warstwie tłucznia odchyłki nie mogą przekraczać 5mm mierzone łatą 300 cm.

Przekrój przez warstwy

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól /7/

**1. Warstwa istniejącej nawierzchni asfaltowej** – podbudowa zasadnicza  
( miejscowe frezowania od 2 do 6 cm )

**2. Warstwa profilująca** – do 11 cm, kruszywo 0-31,5mm i 0-5mm

Odchyłka górnej powierzchni warstwy wyrównawczej nie może przekraczać 4 mm  
na łacie długości 3,0m.

Boisko oddzielić od sąsiadujących elementów zagospodarowania terenu za pomocą  
obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem.

Na powierzchni podbudowy boiska wyprofilować spadki poprzeczny i podłużny  
o wartości 0,4%, zgodnie z rys. nr 5

#### 4.1.2. Nawierzchnia boiska

##### **Sztuczna trawa:**

wysokość trawy od 20mm do 21mm

wysokość całkowita od 22mm do 23mm

gęstość splotów min 42.000/m<sup>2</sup>

ilość pęczków min 21.000/m<sup>2</sup>

gęstość włókien min 339.000/m<sup>2</sup>

masa całkowita min 1800g/m<sup>2</sup>

grubość włókna min 120 mikronów

dtex min 8500

wytrzymałość na rozdieranie min 145 N (wzdłuż szwów) oraz min 70 N (w poprzek  
szwów)

typ włókna: monofil

rodzaj włókna: polietylen

wypełnienie piasek kwarcowy

kolor trawy: zielony

#### **Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni**

1. karta techniczna dla trawy syntetycznej potwierdzona przez producenta,
2. autoryzacja i gwarancja producenta na zadanie objęte przetargiem,
3. deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014,
4. aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej,
5. badanie laboratoryjne np. ITB potwierdzające wszystkie parametry  
nawierzchni

**W/w dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za  
zgodność z oryginałem.**



## Linie –

Piłka nożna- linie biała, gr. 10 cm

Tenis ziemny- linie żółte, gr. 5 cm

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
i OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól /7/

## 4.2 Boisko do kosza i siatkówki

### 4.2.1. Podłoże i podbudowa boiska

Istniejącą nawierzchnię asfaltową należy potraktować jako podbudowę zasadniczą. W celu przygotowania asfaltu do pełnienia funkcji podbudowy należy w miejscach zastoisk wody wykonać sączi chłonne. Przez sącze należy rozumieć wykonanie ok. 10 otworów o średnicy 22mm przez całą warstwę podbudowy asfaltowej na powierzchni ok. 0,25m<sup>2</sup>. Zgodnie z rysunkiem nr 4 – elementy do rozbiórki należy sfrezować nawierzchnię asfaltową tak aby ułożyć minimum 2 cm warstwy miálu kamiennego.

Na przygotowanej podbudowie asfaltowej należy wykonać warstwę profilującą tłucznią o frakcji 0-31,5mm w miejscach gdzie grubość warstwy jest większa niż 50mm i tłucznem frakcji 0-5mm w miejscach gdzie warstwa profilująca ma grubość mniejszą niż 50mm. Południową część boiska należy poszerzyć o ok 3,5m w ty celu należy wykorytować wyznaczone miejsce i wykonać następującą podbudowę:

-warstwa piasku zagęszczonego do  $Is=0,98$ , gr. 15 cm

-warstwa tłucznia frakcji 0-31,5 zagęszczonego do  $Is=1,0$ , grubość 15 cm

Na przygotowanych podbudowach należy wykonać warstwę szczepną elastyczną typu ET o grubości 35mm.

**4. Warstwa podkładowa** typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizująca, mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączona lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

### 4.2.2. Nawierzchnia boiska

#### Nawierzchnia poliuretanowa:

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

#### Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

1. Rekomendacja ITB lub aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877,
2. Atest Higieniczny PZH
3. Autoryzacja producenta systemu wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta,
4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

**W/w dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.**

**Linie** – specjalistyczna farba poliuretanowa nakładana natryskowo:  
Proponowana kolorystyka boiska: zgodnie z rysunkami projektu:  
Koszykówka- linie biała, gr. 5 cm  
Siatkówka- linie żółte, gr. 5 cm

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól 17/

Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje przez spadki powierzchniowe  $i=0,4\%$  zgodnie z rys. nr 5.

#### 4.3.. Prace rozbiórkowe i brukarskie

Zdemontowany istniejący sprzęt sportowy:

- słupki do siatkówki
- konstrukcje kosza
- maszt

Należy wywieźć i zutylizować w miejsce wskazane przez zamawiającego.

Bramki do piłki ręcznej należy zamontować ponownie na boisku poliuretanowym.

Zdemontowane krawężniki i z frezowany asfalt należy wywieźć i zutylizować na koszt wykonawcy.

Boisko poliuretanowe, oraz boisko do mini piłki nożnej należy zamknąć obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem zgodnie z rys.6.

#### 5. Wyposażenie boiska

Wyposażenie boiska stanowią :

1. Bramki do piłki nożnej - stalowe , wym. 5,0x 2,0m, montowane w tulejach – szt.2 + siatki do bramek – szt.2
2. Stojaki do koszykówki stalowe, dwu słupowe, ocynowane o wysięgu 220cm, tablica o wymiarach 180x105cm, obręcz wzmocniona, siatka łańcuchowa – 2 zestawy. ( 2 zestawy z płynną regulacją wysokości za pomocą korby)
4. Słupki aluminiowe dla siatkówki (uniwersalne do tenisa też) montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – szt.2,
5. Siatka całosezonowa do siatkówki – szt.1.
6. Siatka całosezonowa do tenisa – szt.1
7. Ławki przy boisku z siedziskiem drewnianym przymocowane na konstrukcji żeliwnej , na trwale zamontowanej w gruncie za pomocą fundamentu betonowego – szt. 4 ( przed zamówieniem ławek należy uzyskać akceptację u zamawiającego)
8. Śmietniki – szt.2
9. Piłkochwyty z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze zielonym zamocowane na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo zgodnie z rysunkiem nr 8 i 9.

#### 6 Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Na boisku trawiastym w prawym dolnym rogu umieszczona jest studnia sanitarna, wąż studni należy wyregulować a bezpośrednio do wjazdu należy przykleić trawę tak aby dostępno studni nie był utrudniony.

Od strony północnej występują schody terenowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ostatni stopień należy pokryć nawierzchnią poliuretanową.



## 7 UWAGI KOŃCOWE

- a. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane
- b. Podczas wykonywania robót należy stosować się do wymagań i zaleceń podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
- c. Materiały i wyroby zastosowane przy obiekcie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
- d. Rysunki techniczne i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.
- e. Z powodu przechodzącej przez działkę przyłącza gazowego wszystkie prace ziemne związane z wykonaniem fundamentów należy wykonać ręcznie.

## 5. OCHRONA P.POŻ.

Ochronę p.poż. terenu stanowią hydranty na sieci wodociągowej.

## 6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej.  
Odpowiedni organ:

Powiatowy Konserwator Zabytków w Nowej Soli  
ul. Moniuszki 3b  
67-100 Nowa Sól  
tel: +48 68 458 68 28, pokój nr: 4

Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy pisemnie powiadomić w/w instytucje. W przypadku wykopania obiektu archeologicznego niezwłocznie należy przerwać pracę i powiadomić Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli

## 7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. Projekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

## 8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  
opracował:

arch. Dariusz Zniszczoł  
**arch. Dariusz Zniszczoł**  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

**Budowa boiska sportowego przy  
Szkołe Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie**

Załączniki, warunki, uzgodnienia

Opinia EWE

Załącznik do opinii EWE

Oświadczenie dot. słupów oświetleniowych

Załącznik do oświetlenia

Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków - KZ.5142.4.49.2016

Załącznik do decyzji KZ.5142.4.49.2016

Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków - KZ.5142.4.55.2016

Załącznik do decyzji KZ.5142.4.55.2016



**Budowa boiska sportowego przy  
Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie**

Załączniki, warunki, uzgodnienia

Załącznik nr 1 opinii z EWE

Załącznik nr 2 mapa z uzgodnieniami

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Pracownia Projektowa Impuls  
Dariusz Zniszczoł  
ul. Gwarków 9  
44-240 Żory

✉ EWE energia sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Poznańska 88  
66-600 Krosno Odrzańskie

☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: EWE/T/83/2016

Dotyczy: budowa boiska sportowego SP nr 1 w Koźuchowie

24 marca 2016 r.

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2016 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp. z o.o. Oddział w Krośnie Odrzańskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Lokalizację przedstawionej inwestycji w pobliżu gazociągu należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem (wg załącznika mapowego).
2. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział w Krośnie Odrzańskim w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
3. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracowników EWE.
4. W przypadku konieczności wykonania prac na gazociągu inwestor zezwoli na otwarcie nawierzchni. EWE energia po ewentualnych pracach zobowiązuje się do doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego.
5. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
6. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.
7. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:  
Marcin Wojewoda kom. +48 600 029 254,  
Jerzy Walkowski kom. +48 600 029 282


Z poważaniem

KIEROWNIK  
BIURA TECHNICZNEGO  
  
Marcin Wojewoda

Załącznik:  
Mapa 1:500

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II





KOPIA MAPY SYTYACyjnej  
Skala 1: 500  
Woj. Lubuskie ppw. Nowa Sól  
gmina: Nowa Sól  
obwód: 5.102.45.01.41  
arkusz: 106,7

inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia spółka z o.o.  
powstałe w wyniku uszkodzenia gazociągu,  
2 tyg. przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie EWE,  
przekazywając oraz zbliżeniach do gazociągu zachować  
odległości zgodne z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzić  
metodą wykupu ręcznego pod nadzorem pracownika EWE.  
Osoba do kontaktu: W. Matusz tel. 602 923 282

EWE energia sp. z o.o.  
ul. 30 Stycznia 67  
109-300 Międzyrzecz  
**UZGODNIONO**  
piśmem z dnia 24.03.2016 nr EWE/184/2016  
Krosno Odrzańskie.....  
(podpis osoby upoważnionej)

ZMIANA  
NAWIERZCHNI  
BOISKI

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 6276/SLOKK/II

Za zgodność  
z oryginałem





# Burmistrz Kozuchowa

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól 171

Kozuchów, 4 maja 2016 r.

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, jako właściciel działki nr 556 w Kozuchowie, obręb nr 2- teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozuchowie, oświadczam, że przy istniejącym boisku szkolnym przy SP1 nie ma słupów oświetleniowych.


Oświadczam, że sieć energetyczna( oświetleniowa) jest moją własnością a w związku z wykonywaniem boiska na istniejącej podbudowie asfaltowej, nie zachodzi kolizja z podziemną siecią energetyczną (oświetleniową) i nie ma przeciwwskazań do budowy boiska sportowego w miejscu istniejącego boiska asfaltowego.

Po wybudowaniu boiska należy wykonać inwentaryzację powykonawczą działki w celu zaktualizowania obiektów sportowych i uzbrojenia terenu.

Załącznik nr 1- Mapa z zaznaczonymi nie istniejącymi lampami.

Burmistrz  
*Jagasek*  
Paweł Jagasek





STAROSTA NOWOSOLSKI  
67-100 Nowa Sól  
ul. Moniuszki 3B  
tel. 68 458 6800; fax 68 458 6831  
(13)

Nowa Sól, 20.04.2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3B  
67-100 Nowa Sól 17/

KZ.5142.4.49.2016

Umowa nr 5142/2016  
wzrost 200-250 cm  
ilość 13 sztuk  
DECYZJA

Burmistrz Koźuchowa  
ul. Rynek 1 a  
67-120 Koźuchów

Na podstawie art. 83 a ust. 1, art. 83 c ust. 4, art. 86 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 t.j.) a tak że na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2016 r. (data wpływu 23.03.2016 r.) złożonego przez Burmistrza Koźuchowa

#### Starosta Nowosolski

**1. udziela pozwolenia** na usunięcie z terenu położonego w **Koźuchowie przy ul. Chopina, na dz. 556, obręb 2**, 13 drzew z gatunku lipa o obwodach pni na wysokości 130 cm – 242 cm, 196 cm, 197 cm, 170 cm, 164 cm, 164 cm, 158 cm, 168 cm, 280 cm, 135 c, 188 cm, 162 cm, 142 cm, bez naliczania opłat.

Termin usunięcia drzew: do dwunastu miesięcy od otrzymania decyzji.

**2. uzależnia zezwolenie na wycinkę drzew** wymienionych w pkt 1 nn. decyzji od dokonania nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż ilość usuwanych drzew tj. 13 szt. drzew liściastych gatunku rodzimego, o obwodzie pni minimum 14 cm, sadzonych na terenie położonym w Koźuchowie przy ul. Chopina, na dz. 556, obręb 2. Nasadzenia należy wykonać do 30 października 2017 r.

O terminie planowanych prac należy poinformować Powiatowego Konserwatora Zabytków w ciągu 7 dni od momentu wykonania ww. prac na piśmie z zaznaczeniem na rysunku lub mapie lokalizacji nowych nasadzeń!

#### Uwaga!

Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu zieleni pod kątem obecności ewentualnych czynnych gniazd i dziupli ptasich. W przypadku występowania takowych należy postępować zgodnie z zapisami w art. 52 wyżej cytowanej ustawy.

Usunięcie drzew może nastąpić z zastrzeżeniem przepisów art. 52 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 13 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) w powiązaniu z § 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1348) dotyczących dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową i wynikających z tego tytułu zakazów m.in. niszczenia jaj, postaci młodocianych i form

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

28 zgodność  
wzrostem



rozwojowych, niszczenia gniazd, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Zakazy o których wyżej mowa nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków oraz gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

### u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 18.03.2016 r. (data wpływu 23.03.2016 r.) Burmistrz Kozuchowa wystąpił do Powiatowego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na usunięcie z terenu położonego w Kozuchowie przy ul. Chopina, na dz. 556, obręb 2, 15 drzew z gatunku lipa. Dnia 13.04.2016 r. odbyły się oględziny przedmiotowych drzew z udziałem Strony. W trakcie oględzin wycofano z zakresu wniosku drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 14 i 15.

Planowane prace dotyczą drzewa zlokalizowanego w obrębie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Kozuchowa, wpisanego do rejestru pod nr 85 i 2175, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z 1958 r. i 1975 r. Na podstawie art. 83 a ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2012 roku między Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim, Starosta Nowosolski z dniem 15 sierpnia 2012 r. przejął prowadzenie spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków położonych na terenie powiatu nowosolskiego, które są prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

W trakcie oględzin przeprowadzonych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków nie stwierdzono obecności organizmów chronionych ani też czynnych gniazd ptasich. Wszystkie lipy są usytuowane wokół boiska sportowego, które mieści się na terenie rozległego parku wokół Szkoły Podstawowej nr 1. Projektowana jest rozbudowa przedmiotowego boiska, zaś drzewa kolidują z inwestycją, jednocześnie stanowiąc potencjalne zagrożenie dla dzieci przebywających na boisku. Wnioskodawca zobowiązał się do wykonania nasadzeń zastępczych na terenie parku. W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazań do wycięcia przedmiotowych drzew.

Odstąpiono od naliczenia opłat za usunięcie drzew wymienionych w punkcie 1 nn. decyzji, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 83 c ust. 4 zobowiązano Wnioskodawcę do wprowadzenia nowych nasadzeń, z uwagi na znaczenie planowanych do usunięcia drzew z gatunku lipa w systemie zieleni miejskiej oraz konieczność utrzymania terenów zieleni w centrum miasta. Uznano za zasadne zobowiązanie Inwestora do wprowadzenia nowych nasadzeń o określonej formie i charakterze. Równocześnie informuję, że niewykonanie zobowiązania nałożonego na Stronę w sentencji decyzji skutkuje zgodnie z art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego wygaśnięciem decyzji oraz wynikającymi z tego tytułu następstwami prawnymi, które skutkują naliczeniem kary pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 83 a ust. 1, art. 83 c ust. 4, art. 86 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 t.j.) a tak że na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r., należało orzec jak w sentencji decyzji.

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Za zgodność  
[podpis]

Jednocześnie informuję, że

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3B  
67-100 Nowa Sól 17/

- 1) zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu art. 90 wspomnianej powyżej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta;
- 2) przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu zieleni pod kątem obecności czynnych gniazd i dziupli ptasich. W przypadku obecności takowych wycinkę drzew można realizować dopiero po okresie lęgowym czyli od 16 października do końca lutego – art. 52 wyżej cytowanej ustawy;
- 3) Przy wykonaniu prawa nabytego niniejszą decyzją należy stosować się do zakazów wynikających z § 7 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1348) w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, który stanowi, iż w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową wprowadza się następujące zakazy:

### p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO  
*M. Kościńska*  
Mirosława Kościńska  
Powiatowy Konserwator Zabytków

Otrzymuje:

1. Burmistrz Kozuchowa, ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchów

Do wiadomości:

1. LWKZ, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra  
aa. (4496)

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ  
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA cz. III p. 44 pp 6  
DO USTAWY Z DN. 16.11.2006 r. O OPLACIE SKARBOWEJ  
(Dz.U. 2012, Nr 230, poz. 1720)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
Powiatowy Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Za zgodność  
z oryginałem



557

✓

Zarządność z dyktandem

**arch. Dariusz Zniszczoł**  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektury  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Nowa Sól, 26.04.2016

KZ.5142.4.55.2016

Burmistrz Kozuchowa  
ul. Rynek 1 a  
67-120 Kozuchów

## DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1, art. 89 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 1446 j.t.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. nr 267 t.j.) a także na podstawie Porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków, po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu 18.04.2016 r.) Burmistrza Kozuchowa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Jarosz

### Starosta Nowosolski udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru pod numerami 85 i 2175 - zespole urbanistyczno – krajobrazowym Kozuchowa, obejmujących modernizację i przebudowę boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 1 w Kozuchowie przy ul. Chopina 11, na dz. nr 556, obręb 2.

Projektowane prace będą obejmowały:

- budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w mini piłkę nożną oraz ww tenisa o nawierzchni ze sztucznej trawy;
- budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w kosza i w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej;
- budowę pochwyty boiska.

Projektowane boiska zostaną wykonane na podbudowie istniejącego asfaltowego boiska.

Planowane prace zostaną wykonane zgodnie z projektem arch. Dariusza Zniszczoła z kwietnia 2016 r.

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2018 r.

Uwaga! Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II



- 1) stosownie do treści § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789 t.j.) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań;
- 2) pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm.);
- 3) stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

#### p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Nowosolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO  
*M. Kochańska*  
Mirostawa Kochańska  
Powiatowy Konserwator Zabytków

#### Otrzymują:

1. Adresat na adres pełnomocnika: Łukasz Jarosz, ul. Rusalki 9, 65-734 Zielona Góra

#### Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
2. aa (6020)

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Powiatowy Konserwator Zabytków Mirostawa Kochańska

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
Powiatowy Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

arch. Dariusz Zniszczoł  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II



Nazwa zadania:

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
Nr 1 w Kozuchowie**

**PROJEKT BUDOWLANY**

Adres inwestycji: Kozuchów 67-120, ul. Chopina 11  
Nr działki 556 obręb 2

Inwestor: Gmina Kozuchów  
Ul. Rynek 1a  
67-120 Kozuchów

Jednostka Pracownia Projektowa IMPULS  
ul. Gwarków 9  
44-245 Żory

projektowa: arch. Dariusz Zniszczoł  
NR UPR. 62/06/SLOKK/II

arch. ~~Dariusz Zniszczoł~~  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

Sprawdził: arch. Dariusz Zniszczoł

Oświadczam, że niniejszy projekt koncepcji wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej ( art. 20 ust.4 ustawy- -Prawo budowlane)

arch. ~~Dariusz Zniszczoł~~  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SLOKK/II

- kwiecień 2016r-

Załącznik nr .....

do pisma z dnia 26.04.2016

znak: 5142 4 54 216

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
Powiatowy Konserwator Zabytków  
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól  
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831




**Budowa boiska sportowego przy  
Szkoie Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie**

Część graficzna

Rys 1	Mapa sytuacyjna
Rys 2	Projekt zagospodarowania
Rys 3	Elementy do rozbiórki
Rys 4	Rzut boiska
Rys 5	Rozmieszczenie boisk
Rys 6	Przekrój boiska
Rys 8	Piłkochwyty przekroje
Rys 9	Piłkochwyty- szczegół
Rys 10	Boisko do mini piłki nożnej
Rys 11	Boisko do tenisa ziemnego
Rys 12	Boisko do kosza
Rys 13	Boisko do siatkówki
Rys 14	Bramki do piłki nożnej
Rys 15	Konstrukcja kosza
Rys 16	Słupki do siatkówki/ tenisa





Kopia MAPY SYTUACYJNEJ  
Skala 1: 500  
Woj. Lubuskie, pow. Nowa Sól  
gmina: Nowa Sól  
cegielnia  
zakup: 5.10.2016

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału  
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
STAROSTA NOWOSOLSKI

P.080404.4.000.2.2016  
Nazwa materiału zasobu:

C.N. 66.42.542.2016  
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:

16 MAR 2016  
Data wykonania kopii

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ


arch. Dariusz Zmieszko  
uprawnienia budowlane  
w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr 62/06/SPOK/II

Za zgodność  
z oryginałem





 projektowane boisko poliuretanowe

 projektowane boisko z sztucznej trawy

 projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm


 projektowane piłkochwyty z siatki PP h=4m

 zakres opracowania


#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


- powierzchnia opracowania 2910 m<sup>2</sup>
- powierzchnia boiska o nawierzchni z sztucznej trawy 1624 m<sup>2</sup>
- powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej 493 m<sup>2</sup>
- długość piłkochwytów 228mb

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie		
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów obręb 2 dz.nr. 556		
Inwestor:	Gmina Koźuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów		
Rysunek:	Przekrój boiska		
	Nr rys. 2	1:500	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		










Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Korzuchowie		
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Kozuchów obręb 2 dz.nr. 556		
Inwestor:	Gmina Kozuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Kozuchów		
Rysunek:	Elementy do rozbiórki		
	Nr rys. 3	1:250	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		





 projektowane boisko poliuretanowe


 projektowane boisko z sztucznej trawy

 projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm


 projektowane piłkochwyty z siatki PP h=4m

 projektowane sprzęt sportowy

 projektowane linie boisk


Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie		
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów obręb 2 dz.nr. 556		
Inwestor:	Gmina Koźuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów		
Rysunek:	Rzut boisk		
	Nr rys. 4	1:250	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		





Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie		
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Kozuchów obręb 2 dz.nr. 556		
Inwestor:	Gmina Kozuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Kozuchów		
Rysunek:	Rozmieszczenie boisk		
	Nr rys. 5	1:250	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		













STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
i OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Młocińska 3B  
67-100 Nowa Sól


Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie			kwiecień 2016r	
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów			Podpis:	
Inwestor:	Gmina Koźuchów			nr62/06/ SLOKK/II	
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów			1:25	
Rysunek:	Przekrój boiska			Nr rys. 6	
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł			Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II			kwiecień 2016r	





Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie		
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów obręb 2 dz.nr. 556		
Inwestor:	Gmina Koźuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów		
Rysunek:	Piłkochwyty- przekroje		
	Nr rys. 8		kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		






- 1- słupy stalowe ocynkowane ogniowo 80x80x3m, l=5m malowane proszkowo - kolor ciemno zielony zakończone zaslepkami PCV
- 2- zastrzały 60x60x3mm mocowane przegubowo
- 3- siatka PP bezwęzłowa 45x45x4mm zawieszona do linek napinających za pomocą karabinków co 20 cm
- 4- linki stalowe ocynkowane powlekane PCV  $\phi$  4mm naciągnięte za pomocą śrub rzymskich
- 5- fundamenty betonowe 35x35x90 cm z betonu C12/15 fundament narożne i początkowe 45x45x90

UAWAG- zastosowany osprzet do piłkochwyty powinien być zabezpieczony ocynkiem lub wykonany ze stali nierdzewnej

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie			
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów			
Inwestor:	Gmina Koźuchów			
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów			
Rysunek:	Szczegół piłkochwyty			
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł	Nr rys. 9	kwiecień 2016r	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II	Podpis:		






STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów obwód 2 dz.nr. 556
Inwestor:	Gmina Koźuchów
Adres:	Rynek 1 A. 67-120 Koźuchów
Rysunek:	Boisko do mini piłki nożnej
	Nr rys. 10 kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II
	Podpis:






STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ PROJEKTOWANIA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Młodzieżowa 3B  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów
Inwestor:	obręb 2 dz.nr. 556
Adres:	Gmina Koźuchów
Rysunek:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów
	Boisko do tenisa - kort
	Nr rys. 11
	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Żniszczoł
Uprawnienia:	nr62/06/ SŁOKK/II
	Podpis:

*[Signature]*






STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Młuchuski 3B  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie			
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów			
Inwestor:	obręb 2 dz.nr. 556			
Adres:	Gmina Koźuchów			
Rysunek:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów			
	Boisko do koszykówki			
	Nr rys. 12	kwiecień 2016r		
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł		Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II			







Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów obręb 2 dz.nr. 556
Inwestor:	Gmina Koźuchów
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów
Rysunek:	Boisko do siatkówki
	Nr rys. 13
	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II
	Podpis:

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
i CHROŃNY SRODOWISKA  
ul. Moniuszki 3 B  
67-100 Nowa Sól






- 1 RANKA BRAMKI PROFIL STALOWY 80x80
  - 2 WYKLEJANYMI BIAŁYMI PASAMI
  - 3 TULEJA
  - 4 FUNDAMENTY BETONOWY WYLEWANY B 20
- O WYMIARACH 0,4x0,4x0,4 m



STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Montealemberti 3 B  
10-100 Nowa Sól  
7/

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie				
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Kożuchów obręb 2 dz.nr. 556				
Inwestor:	Gmina Kożuchów				
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Kożuchów				
Rysunek:	Bramki do piłki nożnej				
	Nr rys.	14	1:40	kwiecień 2016r	
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł			Podpis:	
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II				



STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. Mołotowska 17  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie		
Adres:	SP nr 1, ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów		
Inwestor:	Gmina Koźuchów		
Adres:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów		
Rysunek:	Konstrukcja słupa do kosza		
Nr rys.	15	1:40	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł		
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		
Podpis:			





STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowej Soli  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
ul. M. Skłodowska Curie 10B  
67-100 Nowa Sól

Nazwa zadania:	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie		
Adres:	SP nr 1. ul.Chopina 11, 67-120 Koźuchów		
Investor:	obwód 2 dz.nr. 556		
Adres:	Gmina Koźuchów		
Rysunek:	Rynek 1 A, 67-120 Koźuchów		
Nr rys.	16	1:40	kwiecień 2016r
Projektant:	arch.Dariusz Zniszczoł		
Uprawnienia:	nr62/06/ SLOKK/II		
Podpis:			