

## PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE NA DŁUGOŚCI 164M I SZERO-  
KOŚCI 3,3M  
ADRES INWESTYCJI : UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE  
INWESTOR : Gmina Koźuchów  
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE NA DŁUGOŚCI 164M I SZEROKOŚCI 3,3M</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ (164,0m x 3,3m)</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1004-06 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	541,200		
2 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	541,200		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz kanałów studni	szt.	12,000		
4 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	541,200		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bieżalną 0-5mm.	m <sup>2</sup>	164,000		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ (164,0m x 3,3m)						
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - REMONT ZJAZDU (10m x 3,5m)</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm po wcześniejszym wykorytowaniu istniejącego zjazdu	m <sup>2</sup>	35,000		
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	35,000		
8 d.2	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	35,000		
9 d.2	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	35,000		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bieżalną 0-5mm.	m <sup>2</sup>	7,000		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - REMONT ZJAZDU (10m x 3,5m)						

#### PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE NA DŁUGOŚCI 164M I SZEROKOŚCI 3,3M</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ (164,0m x 3,3m)</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1004-06 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		164*3,3	m <sup>2</sup>	541,200	
				RAZEM	541,200
2 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		164*3,3	m <sup>2</sup>	541,200	
				RAZEM	541,200
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz kanałów studni	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		164*3,3	m <sup>2</sup>	541,200	
				RAZEM	541,200
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm.	m <sup>2</sup>		
		164	m <sup>2</sup>	164,000	
				RAZEM	164,000
<b>2</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - REMONT ZJAZDU (10m x 3,5m)</b>			
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm po wcześniejszym wykorytowaniu istniejącego zjazdu	m <sup>2</sup>		
		10*3,5	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		10*3,5	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
9 d.2	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm.	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000