

## PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE NA DŁUGOŚCI (59mb x 3m)  
ADRES INWESTYCJI : UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE  
INWESTOR : Gmina Koźuchów  
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOZUCHOWIE NA DŁUGOŚCI 164M I SZEROKOŚCI 3,3M</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE TŁUCZNIOWEJ (59mb x 3,0m)</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm - uzupełnienie nierówności i braków w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych na istniejącym podłożu, po wcześniejszym wzruszeniu istniejącej podbudowy i oczyszczeniu jej z elementów organicznych. Należy uzyskać parametr zagęszczenia o min. Is>1,0MPa	m <sup>2</sup>	177,000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	177,000		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	177,000		
4 d.1	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	177,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką baltową 0-5mm.	m <sup>2</sup>	177,000		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE TŁUCZNIOWEJ (59mb x 3,0m)						

#### PODSUMOWANIE

#### CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT DROGI GMINNEJ UL. GŁOWACKIEGO W KOŻUCHOWIE NA DŁUGOŚCI 164M I SZEROKOŚCI 3,3M</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE TŁUCZNIOWEJ (59mb x 3,0m)</b>			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm - uzupełnienie nierówności i braków w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych na istniejącym podłożu, po wcześniejszym wzruszeniu istniejącej podbudowy i oczyszczeniu jej z elementów organicznych. Należy uzyskać parametr zagęszczenia o min. Is> 1,0MPa	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	59*3	m <sup>2</sup>	177,000	
	analogia				
				RAZEM	177,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	177,000	
		59*3			
				RAZEM	177,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	177,000	
	analogia	177			
				RAZEM	177,000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-03		m <sup>2</sup>	177,000	
	analogia	177			
				RAZEM	177,000
5	KNR 2-31	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	odsiewką bazaltową 0-5mm.	m <sup>2</sup>	177,000	
	analogia	177			
				RAZEM	177,000