

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOŚCI LASO-
CIN (długość odcinka 200m, szerokość 4,0m)
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOŚCI LASOCIN
INWESTOR : Gmina Koźuchów
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1a 67-120 Koźuchów

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOŚCI LASOCIN (długość odcinka 200m, szerokość 4,0m)						
1		PODBUDOWY				
1 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm - uzupełnienie nierówności i braków w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych na istniejącym podłożu, po wcześniejszym wzruszeniu istniejącej podbudowy i oczyszczeniu jej z elementów organicznych. Należy uzyskać parametr zagęszczenia o min. Is>1,0MPa Obmiar: 200mb x 4,0m	m ²	800,000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	800,000		
Razem dział: POBUDOWY						
2		NAWIERZCHNIE				
3 d.2	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	800,000		
4 d.2	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	800,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
3		POBOCZA				
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bieżalną 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym wykorytowaniu warstwy istniejącego gruntu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa	m ²	200,000		
Razem dział: POBOCZA						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOŚCI LASOCIN (długość odcinka 200m, szerokość 4,0m)					
1		PODBUDOWY			
1 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm - uzupełnienie nierówności i braków w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych na istniejącym podłożu, po wcześniejszym wzruszeniu istniejącej podbudowy i oczyszczeniu jej z elementów organicznych. Należy uzyskać parametr zagęszczenia o min. Is> 1,0MPa Obmiar: 200mb x 4,0m 200*4	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 800	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
2		NAWIERZCHNIE			
3 d.2	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 800	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
4 d.2	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 800	m ² m ²	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
3		POBOCZA			
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domalowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym wykorytowaniu warstwy istniejącego gruntu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000