

## PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOŚCI SŁOCINA  
NA DŁUGOŚCI 160MB I SZEROKOŚCI 3M  
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOŚCI SŁOCINA  
INWESTOR : Gmina Kożuchów  
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOŚCI SŁOCINA NA DŁUGOŚCI 160MB I SZEROKOŚCI 3M</b>						
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
1 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	2,500		
2 d.1	KNR 2-31 1004-06 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	480,000		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	480,000		
4 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	480,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
<b>2</b>		<b>POBOCZA</b>				
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym wykorytowaniu warstwy istniejącego gruntu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	80,000		
Razem dział: POBOCZA						

#### PODSUMOWANIE

#### CAŁY KOSZTORYS

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KOŻUCHÓW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOŚCI SŁOCINA NA DŁUGOŚCI 160MB I SZEROKOŚCI 3M</b>					
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową  2,5	t  t	  2,500	
				RAZEM	2,500
2 d.1	KNR 2-31 1004-06 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  160*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480,000	
				RAZEM	480,000
3 d.1	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  160*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480,000	
				RAZEM	480,000
4 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)  160*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480,000	
				RAZEM	480,000
<b>2</b>		<b>POBOCZA</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiłowaniem odsiewką bazaltową 0-5mm. Wykonanie warstwy po wcześniejszym wykorytowaniu warstwy istniejącego gruntu, wyprofilowaniu nierówności i zagęszczeniu koryta pod warstwę podbudowy z kruszywa  160*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80,000	
				RAZEM	80,000