



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 31 marca 2022 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.7.2022**

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa dróg gminnych ul. Norwida, ul. Asnyka i ul. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Ad przedmiar robót odc. etap II i etap III. W opisie projektu organizacji ruchu w punkcie 8 jest zapis o oznakowaniu pionowym i poziomym. Pozycji takich brak w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. Prosimy o podanie czy ewentualne oznakowanie poziome ma być cienko czy grubowarstwowe?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zakres inwestycji (etap II i etap III) nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Projektowane elementy organizacji ruchu zostały wykonane w trakcie realizacji etapu I.

Pytanie 2:

„Ad przedmiar robót odc. etap II i etap III poz nr 2.3.1. W pozycjach tych jest grubość kruszywa pod jezdnie 20 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 5 oraz na przekrojach jest gr 25 cm. Prosimy o podanie jaka grubość jest prawidłowa.”

Pytanie 3:

„W opisie technicznym w punkcie 5 jest zapis o krawężnikach 15x30 cm, natomiast w przedmiarze są krawężniki 15x22 cm. Prosimy o podanie jakie mają być krawężniki.”

Pytanie 4:

„W opisie technicznym w punkcie 5 jest pod konstrukcja chodnika podbudowa z betonu C 8/10 gr 15cm. Podbudowy takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.”

Pytanie 5:

„Ad przedmiar robót odc. etap II i etap III poz. nr 6.2.2. W pozycjach tych jest przykanalik DN 160, natomiast w opisie technicznym branży sanitarnej w punkcie 6 jest przykanalik DN 200. Prosimy o podanie jaki ma być przykanalik.”

Odpowiedź na pytania 2,3,4 i 5:

Inwestycję (etap II i etap III) należy wykonać zgodnie z **zatwierdzonym projektem budowlanym z kwietnia 2016 roku** na podstawie, którego opracowano przedmiar robót.

Pytanie 6:

„W opisie technicznym branży drogowej w punkcie 4 jest zapis o ułożeniu płyt drogowych betonowych na istniejącej jezdni. W przedmiarze nie ma rozbiórki tych płyt. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź na pytanie 6:

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych została rozebrana podczas realizacji etapu I inwestycji, w etapie II i III nie przewiduje się konieczności rozebrania nawierzchni z płyt betonowych.

.....
Kierownik Zamawiającego