

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8				
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie chodników i zjazdów	0,04	ha		
		Razem:				
2		PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9				
2	KNNR 6 0101-010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	390,00	m2		
3	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	390,00	m2		
4	KNNR 6 0113-010-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na zjazdach	80,00	m2		
5	KNNR 6 0105-020-050	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - na chodniku	80,00	m2		
		Razem:				
3		NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9				
6	KNNR 6 0502-030-050	Chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, typ "HOLLAND", układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	390,00	m2		
		Razem:				
4		ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-0				
7	KNR 2-311 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe o gr. 10cm - obj. betonu 0,0567m ³ /1mb	26,65	m3		
8	KNNR 6 0404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	470,00	m		
9	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	86,00	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				