

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków magazynowych
ADRES INWESTYCJI : ul.Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
ADRES INWESTORA : ul.Parkowa 1, Krosno Odrzańskie
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 5.7	m ³ m ³	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
2	KNR 4-01 d.1 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 5.7	m ³ m ³	 5.700	 5.700
				RAZEM	5.700
3	KNR 4-04 d.1 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych wraz z stolarką 104.40	m ² m ²	 104.400	 104.400
				RAZEM	104.400
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 16.60	m ² m ²	 16.600	 16.600
				RAZEM	16.600
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 264.60	m ² m ²	 264.600	 264.600
				RAZEM	264.600
8	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 264.60	m ² m ²	 264.600	 264.600
				RAZEM	264.600
9	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 264.60	m ² m ²	 264.600	 264.600
				RAZEM	264.600
10	KNR 4-04 d.1 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej- gzyms 4.65	m ³ m ³	 4.650	 4.650
				RAZEM	4.650
11	KNR 4-04 d.1 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej 381	m ³ m ³	 381.000	 381.000
				RAZEM	381.000
12	KNR 4-04 d.1 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 735	m ² m ²	 735.000	 735.000
				RAZEM	735.000
13	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 903	m m	 903.000	 903.000
				RAZEM	903.000
14	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 136	m m	 136.000	 136.000
				RAZEM	136.000
15	KNR 4-04 d.1 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 14.20	szt. szt.	 14.200	 14.200
				RAZEM	14.200
16	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 36	m ³ m ³	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
17	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km 72	m ³ m ³	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
18	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 411	m ³ m ³	 411.000	 411.000
				RAZEM	411.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		411	m ³	411.000	
				RAZEM	411.000
2		Roboty zabezpieczające			
20	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa	m ²		
d.2	0311-01	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
21	KNR 2-25	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²		
d.2	0311-02	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNR 2-25	Zadaszenia prowizoryczne drewniane dachu przyległego budynku na czas rozbiórki	m ²		
d.2	0215-01	36	m ²	36.000	
	analogia			RAZEM	36.000
23	KNR 2-25	Zadaszenia prowizoryczne drewniane na stanowiska betoniarek - budowa	m ²		
d.2	0215-01	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
24	KNR 2-25	Zadaszenia prowizoryczne drewniane na stanowiska betoniarek - rozebranie	m ²		
d.2	0215-02	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
25	KNR 2-25	Oslony okien z płyty OSB - wykonanie i rozbiórka	m ²		
d.2	0311-01	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
26		Opłata za zajęcia pasa terenu	m ²		
d.2		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3		Roboty wykończeniowe			
27	KNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.3	0219-05	59	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
28	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.3	1604-02	159	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
29	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²		
d.3	0904-01	244	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
30	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-02	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
31	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0205-02	28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
32	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.3	0218-01	28	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
33	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05	281	m ²	281.000	
				RAZEM	281.000